工事名称　　２１精神医療センター直流電源設備更新工事

工事場所　　北足立郡伊奈町小室818-2

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
単価は、執務並行改修を適用しています。
なお、参考数量への質問に関しましては回答できません。御了承願います。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間１８６日間として算定しています。

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直流電源設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直流電源設備		1	式		
計					
撤去工事	直流電源設備	1	式		
計					

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	直流電源設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発電機始動用 直流電源装置		1	式			別紙 00-0035
計						

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	撤去工事				直流電源設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設品撤去搬出費	既設蓄電池処理費含む	1	式			
計						

電気設備工事		直流電源設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発電機始動用 直流電源装置		1	式			別紙 00-0035
整流器	3φ200V 50Hz DC26.8V 10A	1	組			
制御弁式据置鉛蓄 電池	HS-200E×12個（12セル） DC24V 200Ah/10HR	1	式			
搬入据付調整費	揚重費含む	1	式			
仮設蓄電池費		1	式			
計						