

工事名称 循環器・呼吸器病センターエネルギー棟外部改修工事

工事場所 熊谷市板井1696

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間97日間として算定しています。
なお、参考数量への質問につきましては回答できません。ご了承願います。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・改修	1	式		
・発生材運搬・処分	1	式		
計				

直接工事費（建築 科目別内訳）

2

. 改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
1.	直接仮設	1		式					
2.	防水改修	1		式					
3.	外壁改修	1		式					
4.	塗装改修	1		式					
5.	発生材積込	1		式					
	計								

直接工事費（建築 科目別内訳）

3

. 発生材運搬・処分									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
1.	発生材運搬	1		式					
2.	発生材処分	1		式					
	計								

直接工事費(建築 中科目別内訳)

4

. 改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 防水改修		1	式		
計					
3. 外壁改修	3. 外壁改修	1	式		
計					
4. 塗装改修		1	式		
計					
5. 発生材積込		1	式		
計					

直接工事費(建築 中科目別内訳)

5

. 発生材運搬・処分					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 発生材運搬		1	式		
計					
2. 発生材処分		1	式		
計					

直接工事費(建築 細目別内訳)

. 改修		1. 直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	520	m ²			
養生(外壁改修)		201	m ²			
開口部養生 (外壁改修)	ビニール養生	99.7	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	520	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		201	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間3カ月	1,592	m ²			
くさび組本足場 (手すり先行方式)	高さ20m未満 建地幅600mm 期間3カ月	309	m ²			
襖状養生シート張り	掛払い手間、供用1日賃料、修理費、 基本料、運搬費含む	1,902	m ²			
計						

直接工事費(建築 細目別内訳)

. 改修		2. 防水改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋上) 撤去・下地処理						
伸縮目地(平場)	幅25mm×深さ80mm程度 撤去	278	m			
既存ドレン上皿撤去		4	か所			
既存ルーフドレイン 廻り処理(ペイント含む)	保護層はつり及び樹脂モルタル修正 横型	4	か所			
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 3.0Mpa 工程 1 平場	520	m ²			
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 3.0Mpa 工程 1 立上り面	107	m ²			
樹脂 Egal/引き	平場	520	m ²			
樹脂 Egal/引き	立上り部分	107	m ²			
伸縮目地(平場)	幅25mm×深さ80mm程度 充てん PU-2	278	m			
鉄部支柱回りシール 処理		21	か所			
配管基礎一時撤去 ・再設置		87	か所			
鉄骨階段一時撤去 ・再設置		2				
コンクリートブロック 撤去		8	か所			
防水工事						
塗膜防水	X-1 平面 表面塗料シール - 一般	459	m ²			

直接工事費(建築 細目別内訳)

. 改修		2. 防水改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗膜防水	X - 2 立上り、立下り 表面塗料ｼﾘｺﾝ - 小規模	165	m ²			
保護塗料	高耐久シリコン系保護塗料	625	m ²			
脱気装置	塗膜防水用 平場 ｸﾙﾀﾞ系 X-1工法	6	個			
ルーフトレイン交換	鋳鉄製 径 100 横型	4	か所			
1階屋根(吹抜部) 撤去・下地処理						
伸縮目地(平場)	幅 2.5mm x 深さ 8.0mm程度 撤去	56.9	m			
既存ドレン上皿撤去		2	か所			
既存ルーフトレイン 廻り処理(ペイント含む)	保護層はつり及び樹脂モルタル修正 横型	4	か所			
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 3.0Mpa 工程 1 平場	63	m ²			
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 3.0Mpa 工程 1 立上り面	13.8	m ²			
樹脂ｸﾙﾀﾞ引き	平場	63	m ²			
樹脂ｸﾙﾀﾞ引き	立上り部分	13.8	m ²			
伸縮目地(平場)	幅 2.5mm x 深さ 8.0mm程度 充てん PU - 2	56.9	m			
鉄部支柱回りシー ル処理		8	か所			
階段手摺鉄部廻り プライマー処理	金属用プライマー処理	8	か所			

直接工事費(建築 細目別内訳)

. 改修		2. 防水改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管基礎一時撤去 ・ 再設置 防水工事		1	か所			
塗膜防水	X - 1 平面 表面塗料ｼﾘｺﾝ - 一般	63	m ²			
塗膜防水	X - 2 立上り、立下り 表面塗料ｼﾘｺﾝ - 小規模	13.8	m ²			
階段手摺鉄部廻り ウレタン塗膜防水 密着後方	x - 2	8	か所			
保護塗料	高耐久シリコン系保護塗料	82	m ²			
脱気装置	塗膜防水用 平場 ｸﾙﾀﾞ系 X-1工法	1	個			
ルーフトレイン交換	鋳鉄製 径 100 横型	2	か所			
仮眠室屋根 撤去・下地処理						
伸縮目地(平場)	幅 2.5mm x 深さ 8.0mm程度 撤去	16.2	m			
既存ドレン上皿撤去		1	か所			
既存ルーフトレイン 廻り処理(ペイント含む)	保護層はつり及び樹脂モルタル修正 横型	1	か所			
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 3.0Mpa 工程 1 平場	12.6	m ²			
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 3.0Mpa 工程 1 立上り面	8.3	m ²			
樹脂ｸﾙﾀﾞ引き	平場	12.6	m ²			

改修		2. 防水改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樹脂引抜き	立上り部分	12.6	m ²			
伸縮目地(平場)	幅25mm×深さ80mm程度 充てん PU-2	16.2	m			
鉄部支柱回りシーリング処理		2	か所			
階段手摺鉄部廻りプライマー処理	金属用プライマー処理	2	か所			
配管基礎一時撤去・再設置 防水工事		4	か所			
塗膜防水	X-1 平面 表面塗料シム - 一般	12.6	m ²			
塗膜防水	X-2 立上り、立下り 表面塗料シム - 小規模	12.6	m ²			
保護塗料	高耐久シリコン系保護塗料	25.2	m ²			
脱気装置	塗膜防水用 平場 ムネ系 X-1工法	1	個			
ルーフトレイン交換	鋳鉄製 径 100 横型	1	か所			
計						

改修		3. 外壁改修		3. 外壁改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁改修・目隠し改修						
防水型複層塗材RE		1,355	m ²			
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 3.0Mpa 工程 1 立上り面	1,355	m ²			
施工数量調査(外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,355	m ²			
ウレタン材充填	ポリウレタンシリング材充填 RC面 立上り	841	m			
タテ樋DP塗装	白ガス管100	18.7	m ²			
シリング:開口部周囲	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	145	m			
シリング:打ち継ぎ目地・化粧目地	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	710	m			
巾木専用塗料	水性アクリルシリコン系	20.3	m ²			
目隠し材撤去	特殊成型波板 t-6 アスベスト入りレベル3	186	m ²			
既存タテ胴縁撤去	100*50*20*2.3	1	式			
ヨコ胴縁新設	100*50*20*2.3 368m	1	式			
NB消音ルーバー工事	W92、000*H2、000*D115	1	式			
計						

