

工事名称 2 2 精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事

工事場所 北足立郡伊奈町小室 8 1 8 - 2

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
単価は、執務並行改修を適用しています。
なお、参考数量への質問に関しましては回答できません。御了承願います。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間198日間として算定しています。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
新館棟	1	式		
計				

新館棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
防犯・入退室管理設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

新館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防犯・入退室管理設備	入退室管理	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

新館棟		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	10.2	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	44.3	m			
EM-光ファイバーケーブル	G150/125-2C ラック	132.1	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	71.6	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	15	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	2.5	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	2.5	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	41	m			
はつり工事		1	式			別紙 00-0002
撤去工事		1	式			別紙 00-0003
【機器】						
出入退管理装置	新館棟 ハッチャー含む	7	台			
非接触カードリーダー	新館棟 既存リーダー-跡隠しプレート含む	26	個			
操作表示機	新館棟	3	台			
ハンディライター	新館棟	1	台			

電気設備工事 細目別内訳

新館棟		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
管理用パソコン	新館棟 管理用ソフト含む	1	式			
スイッチングハブ	新館棟	1	台			
光コンポータ盤	新館棟	3	台			
副操作盤	新館棟	3	台			
非接触式カード	新館棟	500	枚			
【工事】						
機器入替工事費	新館棟	1	式			
結線調整費	新館棟	1	式			
システム設定費	新館棟	1	式			
計						

新館棟		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
混合廃棄物処分費		1.27	m3			
運搬費	混廃・有価物	1	式			別紙 00-0006
計						

電気設備工事 別紙明細

7

新館棟		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式			別紙 00-0002
機械はつり(ダイヤブロッカーによる配管用貫通口)	100~150mm 100mm	1	か所			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0003
EM-CPEEケーブル撤去	0.9mm-2P ラック	178.9	m			
EM-CPEEケーブル撤去	0.9mm-2P ビット天井	20.5	m			
EM-CPEEケーブル撤去	0.9mm-2P PF管内	12.7	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

8

新館棟		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費	混廃・有価物	1	式			別紙 00-0006
運搬費	混廃 / 2 t車	1	台			
運搬費	有価物 / 2 t車	1	台			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価物処分費	新館棟	1	式			
計						