

工事名称 2 2 精神医療センター医療観察法病棟入退室管理設備改修工事

工事場所 北足立郡伊奈町小室 8 1 8 - 2

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
単価は、執務並行改修を適用しています。
なお、参考数量への質問に関しましては回答できません。御了承願います。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間192日間として算定しています。

電気設備工事 細目別内訳

4

医療観察法病棟		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	4	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	8	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	157.3	m			
はつり工事		1	式			別紙 00-0004
撤去工事		1	式			別紙 00-0005
【機器】						
ローカルステーション		1	台			
無停電電源装置		1	台			
縦置き用スタンド		1	台			
プリンタ		1	台			
ツイストケーブル	5 m	1	式			
ローカルステーション	シスエムソフト	1	式			
ローカルステーション	追加ライセンス	3	台			
サーバーセットアップ作業費		1	式			
設定データ登録費		1	式			

電気設備工事 細目別内訳

5

医療観察法病棟		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
センター据付調整費		1	式			
平面図作成費		1	式			
スイッチングハブ	8ポート	1	台			
UPS	500VA	1	台			
コントロールコミュニケータ		6	台			
接点入力装置		1	台			
電気錠制御装置		28	台			
非常電源装置		19	台			
ELSBリピータ		103	台			
オペレーションターミナル		103	台			
タグキー	1セット10本	15	個			
機器取付調整費		1	式			
計						

医療観察法病棟		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式			別紙 00-0004
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)計	100 ~ 150mm 100mm	1	か所			
撤去工事		1	式			別紙 00-0005
通信用ケーブル(HP、A、E)撤去	0.9 mm- 6C ビット・天井	30.7	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内)撤去	0.9 mm- 5P ビット・天井	53.5	m			
計						

