

## 積算書

工事名称 22がんセンター研究棟内部改修工事

工事場所 北足立郡伊奈町小室818

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。  
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。  
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間169日間として算定しています。  
なお、参考数量への質問につきましては回答できません。ご了承願います。

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物処分費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事費内訳

2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(建築)	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

直接工事費(建築 種目別内訳)

4

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
. 改修	1	式		
. 発生材運搬・処分	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

5

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
研究棟	1	式		
発生材運搬・処分	1	式		
計				

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
給排水衛生設備工事	1	式		
空調和設備工事	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処分費	1	式		
計				

直接工事費（建築 科目別内訳）

7

. 改修					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
1. 直接仮設	1	式			
2. 内装改修	1	式			
3. 車庫シャッター及び屋根防水改修工事	1	式			
計					

直接工事費（建築 科目別内訳）

8

. 発生材運搬・処分					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
1. 発生材運搬	1	式			
2. 発生材処分	1	式			
計					

電気設備工事 科目別内訳

研究棟					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
空調電源設備	1	式			
非常照明・誘導灯設備	1	式			
電灯設備	1	式			
エレベーター設備	1	式			
構内交換設備	1	式			
映像・音響設備	1	式			
拡声設備	1	式			
テレビ共同受信設備	1	式			
ファスル設備	1	式			
監視カメラ設備	1	式			
防犯・入退室管理設備	1	式			
火災報知設備	1	式			
計					

電気設備工事 科目別内訳

発生材運搬・処分					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
発生材運搬	1	式			
発生材処理	1	式			
計					

機械設備工事 科目別内訳

給排水衛生設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
給水設備工事		1			式				
給湯設備		1			式				
排水設備工事		1			式				
衛生器具設備工事		1			式				
	計								

機械設備工事 科目別内訳

空調設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
換気設備		1			式				
冷暖房設備工事		1			式				
	計								



機械設備工事 科目別内訳

13

撤去工事					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
給排水衛生設備工事	1	式			
空気調和設備工事	1	式			
運搬費	1	式			
計					

機械設備工事 科目別内訳

14

発生材処分費					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
処分費	1	式			
計					

直接工事費(建築 中科目別内訳)

. 改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 内装改修		1	式		
計					
3. 車庫シャッター及び屋根防水改修工事		1	式		
計					

直接工事費(建築 中科目別内訳)

. 発生材運搬・処分					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 発生材運搬		1	式		
計					
2. 発生材処分		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

研究棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調電源設備		1	式		
計					
非常照明・誘導灯設備		1	式		
計					
電灯設備		1	式		
計					
コンセント設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
映像・音響設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

研究棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
ナースコール設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
防犯・入退室管理設備	入退室管理	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

発生材運搬・処分					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材運搬	運搬	1	式		
計					
発生材処理	処分	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

給排水衛生設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備工事	屋内給水設備工事	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
排水設備工事	屋内排水・通気設備工事	1	式		
計					
衛生器具設備工事	衛生器具設備工事	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

空気調和設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	換気設備	1	式		
計					
冷暖房設備工事	機器設備工事	1	式		
冷暖房設備工事	配管設備工事	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

撤去工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給排水衛生設備工事	撤去工事	1	式		
計					
空気調和設備工事	撤去工事	1	式		
計					
運搬費	運搬費	1	式		
計					

発生材処分費					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
処分費	産廃処分費	1	式		
計					

. 改修		1. 直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	584	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	584	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	27	m			
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	582	m <sup>2</sup>			
墨出し(内部改修)	複合改修	510	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	766	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	搬出入路部分	766	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	510	m <sup>2</sup>			
シート養生	防災シート張り JIS 類6ヶ月	325				
計						

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4階 保管庫	改修前: 1床室416・417・418号室					
撤去・下地処理						
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	120	m <sup>2</sup>			
壁下地撤去	集積共	184	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート撤去	集積共	7	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	21	m			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	7	m <sup>2</sup>			
改修						
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シート-FS 一般床 熱溶接工法	18.5	m <sup>2</sup>			
ビニル巾木	H100	13.5	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	31.2	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	31.2	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリバー 突付け	18.5	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 イサト含む	18.5	m <sup>2</sup>			
4階廊下						

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去						
タイル・ペーパー撤去	集積共	212	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	152	m			
車椅子摺り撤去	H200 樹脂製	152	m			
ストレッチャー摺り撤去	樹脂製 H150	152	m			
手摺撤去	樹脂製 40	102	m			
見切りボーダー	樹脂製 40	104	m			
壁下地撤去	集積共	54.6	m <sup>2</sup>			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共(点検口共)	13	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	54.6	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	212	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	212	m <sup>2</sup>			
改修						
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートHS 一般床 熱溶接工法	212	m <sup>2</sup>			
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	152	m			

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁せつこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	109	m <sup>2</sup>			
壁せつこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	109	m <sup>2</sup>			
EP塗り改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	371	m <sup>2</sup>			
LSD-1	鋼製軽量建具新設	5	か所			
4階ホール廊下間 鋼製建具両開き戸新設SD4	電気錠付き	1	か所			
同上脇付欄間SD5	排煙用	2	か所			
同上6階SD4電気錠付きドアに改修	カバー工法	1	か所			
天井 ロックール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	212	m <sup>2</sup>			
塩ビ廻り縁		186	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ヲサト含む	212	m <sup>2</sup>			
本部会議室	改修前：4床室2室 + 特別1床室					
撤去						
壁下地撤去	集積共	37.7	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	53	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート撤去	集積共	85	m <sup>2</sup>			



. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル幅木撤去	一般 集積共	68	m			
天井下地撤去	集積共	89.5	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	89.5	m <sup>2</sup>			
壁下地撤去	集積共	102	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	71.5	m <sup>2</sup>			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	12.4	m <sup>2</sup>			
改修						
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シート-FFS 一般床 熱溶接工法	93	m <sup>2</sup>			
ビニール巾木	H = 100	48.3	m			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	54.6	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり ④450	46.8	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	46.8	m <sup>2</sup>			
EP塗り改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	97.5	m <sup>2</sup>			
天井 珞ヶカル化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	93	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふいところ1.5m未満 下地張りあり ④360 イサト含む	93	m <sup>2</sup>			

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塩ビ廻り縁		52	m			
鋼製建具	点検口SD3	5	か所			
乾式二重床	下地合板 t = 12共	2.6	m <sup>2</sup>			
看護実習室1, 2	改修前: 4床室403・404号室					
ビニル床シート撤去	集積共	56	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	52	m			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シート-FFS 一般床 熱溶接工法	56	m <sup>2</sup>			
ビニール巾木	H = 100	52	m			
バルコニー・軒天						
改修(設備用一時撤去・再設置工事)						
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	16	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	16	m <sup>2</sup>			
天井 珞ヶカル化粧吸音板張り (DR)	フラット外部用 厚12 不燃 下張GB-S 厚12.5共	16	m <sup>2</sup>			
4階女子トイレ	改修前: 洗濯機置き場・研修準備室					
撤去						

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート撤去	集積共	16	m <sup>2</sup>			
壁下地撤去	集積共	7.6	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	54.6	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	16	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	16	m <sup>2</sup>			
壁カド撤去	下地取外共 集積共	26	m <sup>2</sup>			
ライニングカウンター撤去	W150	7.6	m			
壁下地撤去(ライニング用)	集積共	7	m <sup>2</sup>			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	2.4	m <sup>2</sup>			
流し台撤去	W900 * D550 * H800	1	か所			
吊り戸棚	W900 * D370 * H800	1	か所			
改修						
ビニルシート貼り	防滑・防臭 T=2	14	m <sup>2</sup>			
巾木	床材巻き上げH100	15	m			
壁:無機質化粧ケイカル板	t = 6	37	m <sup>2</sup>			

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 ロックール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	16.5	m <sup>2</sup>			
塩ビ廻り縁		17.5	m			
ライニング天板	メラミン化粧板 t = 25 W280	1	式			
軽量鉄骨壁下地(ライニング用)	50形 下地張りあり @450	10	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	10	m <sup>2</sup>			
鋼製軽量引込み戸	LSD2	1	か所			
TB - 1		1	か所			
洗面化粧台	スタンダードボウルタイプL2400 大型鏡共一式	1	式			
パーソナルロッカー設置	W450 * H1002 * D200	1	か所			
4階男子便所	改修前:汚物処理室					
撤去						
ビニル床シート撤去	集積共	7.5	m <sup>2</sup>			
壁下地撤去(LGS)	集積共	4.1	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード下地撤去	一重張り 一般 集積共	33.5	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去(珪酸カルシウム板)	一重張り 一般 集積共	33.5	m <sup>2</sup>			

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井合板・ボード撤去(岩綿吸音板)	二重張り 一般 集積共	8	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去(LGS)	集積共	8	m <sup>2</sup>			
ライニングカウンター撤去	メラミン化粧板 t = 25	4.5	m			
壁下地撤去	集積共	5.4	m <sup>2</sup>			
流し台撤去	W1500・D550・H850	1	か所			
吊り戸棚	W1500・D370・H800	1	か所			
鋼製軽量引込み戸	片開き戸 枠共 集積共	1.7	m <sup>2</sup>			
改修						
ビニールシート貼り	t = 2 防滑・防菌性	7.5	m <sup>2</sup>			
幅木	床材たち上げH100	11	m			
壁:無機質化粧ケイカル板	t = 6	27.5	m <sup>2</sup>			
ライニングカウンター(洗面化粧台前)	メラミン化粧板 T=25	1	箇所			
ライニングカウンター(小便器前)	メラミン化粧板 T=25	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり ⑧450	5	m <sup>2</sup>			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	5	m <sup>2</sup>			

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 ロックール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	8	m <sup>2</sup>			
塩ビ廻り縁		13.5	m			
TB-2	隔て板W600・H1500	1	箇所			
洗面化粧台	スタンダードボウルタイプL2040 大型鏡共一式	1	箇所			
5階 保管庫	改修前: 506・507・508号室					
撤去						
タイルカーペット撤去	集積共	10	m <sup>2</sup>			
ビニール幅木撤去	一般 集積共	7.5	m			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	23.1	m <sup>2</sup>			
壁下地撤去(LGS下地)	集積共	42.7	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	10	m <sup>2</sup>			
改修						
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種L-プールの 一般事務室用	15	m <sup>2</sup>			
ビニール巾木	H = 100	13.5	m			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	31.2	m <sup>2</sup>			

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	18.5	m <sup>2</sup>			
E P 塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	18.5	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ②25 イサト含む	18.5	m <sup>2</sup>			
5階給湯配膳室						
撤去						
流し台撤去	W3230・550・H850	1	台			
吊り戸棚	W2800*D370*H800	1	か所			
改修						
E P 塗り 改修仕様	珪藻土面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	14	m <sup>2</sup>			
6階理事長室	改修前：看護実習室1・2					
撤去						
ビニル床シート撤去	集積共	72	m <sup>2</sup>			
木製幅木撤去	集積共	54	m			
壁加工撤去	集積共	58	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード 撤去(木製バック ボード)	一重張り 一般 集積共	14	m <sup>2</sup>			

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁合板・ボード 撤去(腰張り板)	一重張り 一般 集積共	16	m <sup>2</sup>			
木製戸撤去(収納 )	片開き戸 枠共 集積共	3.8	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	3.5	m <sup>2</sup>			
壁下地撤去(木下 地)	集積共	3.5	m <sup>2</sup>			
壁下地撤去(LGS )	集積共	116	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	81.4	m <sup>2</sup>			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	12.4	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去(岩綿吸音板 )	二重張り 一般 集積共	72	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	72	m <sup>2</sup>			
改修						
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニルシート-FS 一般床 熱溶接工法	82	m <sup>2</sup>			
ビニール巾木		45	m			
無機質壁紙貼り		88	m <sup>2</sup>			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	82	m <sup>2</sup>			
塩ビ廻り縁		47	m			

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	37	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	26	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	26	m <sup>2</sup>			
乾式二重床	下地合板t=12とも	2.6	m <sup>2</sup>			
幹理幹G	改修前：看護部研修室3・4					
撤去						
天井りモーター用 架台撤去	75 鋼管	7	か所			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	9.2	m <sup>2</sup>			
スクリーンボックス 撤去	W300*13000	1	か所			
天井 ロックール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	9.2	m <sup>2</sup>			
企画幹G	改修前：看護研修室1					
軽量鉄骨壁下地 (間仕切り設置 用)	65形 下地張りあり @450	18	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	21.4	m <sup>2</sup>			
無機質壁紙貼り	下張GB-R 厚12.5共	21.4				
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	4.3	m <sup>2</sup>			

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 ロックール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	4.3	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふいところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト含む	4.3	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート撤去	集積共	4.3	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シート-FS 一般床 熱溶接工法	4.3	m <sup>2</sup>			
無機質壁紙貼り (補修部分)		4.7	m <sup>2</sup>			
ビニール巾木	H=100	9.2	m			
鋼製片開きドアLS D3新設	w850* h2100	1	箇所			
塩ビ廻り縁		11.4	m			
6階男女更衣室	改修前：倉庫2・3					
改修						
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	23	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライマ 突付け	23	m <sup>2</sup>			
塩ビ廻り縁		33	m			
天井下地撤去	集積共	23	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふいところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト含む	23	m <sup>2</sup>			

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
サーバー室・分室						
6階男子便所	改修前：汚物処理室					
男子便所	改修前：汚物処理室					
撤去						
ビニル床シート撤去	集積共	7.5	m <sup>2</sup>			
壁下地撤去 (LGS)	集積共	4.1	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード下地撤去	一重張り 一般 集積共	33.5	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去 (珪酸カルシウム板)	一重張り 一般 集積共	33.5	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去 (岩綿吸音板)	二重張り 一般 集積共	8	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去 (LGS)	集積共	8	m <sup>2</sup>			
ライニングカウンター撤去	メラミン化粧板 t = 25	4.5	m			
壁下地撤去	集積共	5.4	m <sup>2</sup>			
流し台撤去	W1500・D550・H850	1	か所			
吊り戸棚	W1500・D370・H800	1	か所			
鋼製軽量引込み戸	片開き戸 枠共 集積共	1.7	m <sup>2</sup>			

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
改修						
ビニルシート貼り	t = 2 防滑・防菌性	7.5	m <sup>2</sup>			
幅木	床材たち上げH100	11	m			
壁：無機質化粧ケイカル板	t = 6	27.5	m <sup>2</sup>			
ライニングカウンター (洗面化粧台)	メラミン化粧板 T = 25	1	か所			
ライニングカウンター (小便器前)	メラミン化粧板 T = 25	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり φ450	5	m <sup>2</sup>			
壁せつこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	5	m <sup>2</sup>			
天井 ロックール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	8	m <sup>2</sup>			
塩ビ廻り縁		13.5	m			
BS-2	隔て板W600・H1500	1	箇所			
洗面化粧台	スタンダードボウルタイプL2040 大型鏡共一式	1	箇所			
3階女子トイレ・4階汚物処理室天井材一時撤去・再設置	4階・6階トイレ配管改修用					
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	15	m <sup>2</sup>			

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 0yカ-ル化粧吸音板張り(DR)	7yット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	15	m <sup>2</sup>			
鋼製片開きドアLS D3新設	w 850* h 2100	1	箇所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり ③360 イサト含む	15	m <sup>2</sup>			
塩ビ廻り縁		32	m			
雑工事						
A階段室出入り口 ドア改修SD1	鋼製両開きドア(電気錠付き)を1、2階に設置	2	箇所			
天井加え撤去	集積共	4	m <sup>2</sup>			
(3階培養室3-1)						
天井下地撤去	集積共	4	m <sup>2</sup>			
3階培養室3-1フック素クリンク口ス新設		4	m <sup>2</sup>			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	82	か所			
天井点検口設置による軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	82	か所			
照明設置による軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	12	か所			
照明設置による軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボード等切込み共	47	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	12	か所			

. 改修		2. 内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
メールボックスベース28-3型設置	W280*H360*D380	1	か所			
サイン工事						
総合案内板文字記入	W500*H1000 インクジェットシート貼り	1	箇所			
フロア案内板	W700*H1000	3	箇所			
突出ビクトサイン	W200*H200	1	か所			
壁付きビクトサイン	W200*H200	2	か所			
注意書サイン	W500*H500	2	か所			
室名表示Aタイプ	W250*H80	24	か所			
玄関右銘板: カッティングシート貼り	地方独立行政法人埼玉県立病院機構本部	1	か所			
計						

直接工事費(建築 細目別内訳)

. 改修		3. 車庫シャッター及び屋根防水改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
車庫シャッター改修工事						
重量電動機開閉器	T A 401616H	1	台			
開閉器取付台		1	個			
ローラーチェーン	60 ・ S	1	本			
リミットスイッチ		1	個			
制御盤	T A 040-11- A	1	台			
ラジオート		1	式			
交換工事費		1	式			
廃材処分費		1	式			
運搬・諸経費		1	式			
車庫屋根防水改修工事						
スプレー用養生		230	m <sup>2</sup>			
高圧水洗		230	m <sup>2</sup>			
既存塗装ケレン除去		230	m <sup>2</sup>			
ボルト頭処理		300	箇所			

直接工事費(建築 細目別内訳)

. 改修		3. 車庫シャッター及び屋根防水改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ジョイント処理		380	m			
既存穴あき箇所塞ぎ		30	か所			
金属用プライマー		230	m <sup>2</sup>			
超速硬化型ウレタン塗膜防水スプレー工法	高耐久高反射保護塗料	230	m <sup>2</sup>			
計						



直接工事費（建築 細目別内訳）

発生材運搬・処分		1. 発生材運搬				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	ボード・木材類 入力	54.9	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 石ころボード類 D1D区間有り 27.0km以下	54.9	m3			
計						

直接工事費（建築 細目別内訳）

発生材運搬・処分		2. 発生材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	金属くず	22.22	m3			
発生材処分	木くず	0.8	m3			
発生材処分	混合廃棄物(ボード含)	31.77	m3			
発生剤処分	アスベスト入り塩ビシート	0.11	m3			
計						

研究棟		空調電源設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	23	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	34	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	7	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	50	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	10	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	19	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	30	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	11	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	5	m			
600V耐燃性ポリイソprene絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	89	m			
600V耐燃性ポリイソprene絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	9	m			
600V耐燃性ポリイソprene絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	73	m			
600V耐燃性ポリイソprene絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	95	m			
600V耐燃性ポリイソprene絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	8	m			
600V耐燃性ポリイソprene絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			

研究棟		空調電源設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 1P 天井内	28	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 1P PF内	6	m			
600V耐燃性ポリイソprene絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	100	m			
600V耐燃性ポリイソprene絶縁電線 (EM-IE)	3.5mm2	5	m			
600V耐燃性ポリイソprene絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	247	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 28mm	25	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 36mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 42mm	34	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 54mm	10	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	1	m			
1種金属線び (MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0001
アルボックス形防水 (SUS)	200 × 200 × 100 (ET付)	1	個			
アルボックス形防水 (SUS)	300 × 300 × 200 (ET付)	3	個			

研究棟		空調電源設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	3	個				
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	4	個				
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個				
ファックプレート(金属製)	丸型 フランク	8	個				
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 30AF x 2個	1	個				
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 30AF x 1個	1	個				
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 50AF x 1個	1	個				
換気用コントロールスイッチ取付費		7	個				
埋込コンセント(金属プレート付)	2P15A/20A x 1 接地極付	1	個				
露出配管用フック(カバー付)	W150 x H100	3	個				
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm びニル被覆有・防水	3	か所				
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm びニル被覆有・防水	1	か所				
電動機結線	直入始動方式	4	台				
既設低圧動力(1)配電盤改修費		1	面				
既設動力制御盤改修費	M-6-1	1	面				

研究棟		空調電源設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
はつり工事		1	式			別紙 00-0002	
計							

研究棟		非常照明・誘導灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	74	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	4	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	10	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック	2	m			
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	194	m			
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ラック	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	4	m			
非常用LED照明器具	K0-LRS11 -D6 -	21	個			
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BL -	4	個			
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BL -	3	個			
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	81	m			
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	5	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	10	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ラック 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	1	m			

研究棟		非常照明・誘導灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FPケーブル撤去	2.0mm- 2C ビット・天井	158	m			
FPケーブル撤去	2.0mm- 2C ラック	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	5	m			
非常照明[あ]撤去	再使用しない	17	個			
誘導灯[い]撤去	再使用しない	1	個			
誘導灯[う]撤去	再使用しない	2	個			
誘導灯[え]撤去	再使用しない	3	個			
非常照明[あ]取外し再取付け	取外し再取付け	9	個			
誘導灯[う]取外し再取付け	取外し再取付け	1	個			
計						

研究棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V <sup>※</sup> リンロン絶縁耐燃性 <sup>※</sup> リンロンケーブル <sup>※</sup> 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	60	m			
600V <sup>※</sup> リンロン絶縁耐燃性 <sup>※</sup> リンロンケーブル <sup>※</sup> 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	8	m			
600V <sup>※</sup> リンロン絶縁耐燃性 <sup>※</sup> リンロンケーブル <sup>※</sup> 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	239	m			
600V <sup>※</sup> リンロン絶縁耐燃性 <sup>※</sup> リンロンケーブル <sup>※</sup> 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	312	m			
600V <sup>※</sup> リンロン絶縁耐燃性 <sup>※</sup> リンロンケーブル <sup>※</sup> 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	24	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 1P 天井内	69	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 1P ラック内	2	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 1P PF内	20	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	17	m			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	8	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	3	個			
ブラケット		5	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	12	個			
ブラケット (金属製)	丸型 ブラケット	12	個			

研究棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
熱線ヒガ付自動スイッチ	親機	3	個			
熱線ヒガ付自動スイッチ	子機	3	個			
タクトスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A × 1 ネーム付	5	個			
7L2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路	3	個			
7L2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ5回路	1	個			
7L2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ6回路	2	個			
LED照明器具 [D69]		31	個			
LED照明器具 [E69]		52	個			
LED照明器具 [E100]		2	個			
LED照明器具 [F69]		2	個			
LED照明器具 [G65]		4	個			
LED照明器具 [H80]		12	個			
LED照明器具 [I100]		19	個			
LED照明器具 [I150]		8	個			
LED照明器具 [I200]		12	個			

研究棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具 [J60s]		2	個			
はつり工事		1	式			別紙 00-0003
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	260	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	63	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	99	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	33	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ラック 再使用しない	5	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	366	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ラック 再使用しない	23	m			
CVVケーブル 撤去	2.0mm2- 2C ビット・天井	111	m			
CVVケーブル 撤去	2.0mm2- 2C FEP内(PF・CD)	33	m			
通信用ケーブル(CPEV) 撤去	1.2mm- 3P 天井内	30	m			
通信用ケーブル(CPEV) 撤去	1.2mm- 3P PF内	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	57	m			

研究棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	31	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	103	個			
熱線ヒガ付自動スイッチ 撤去	再使用しない	2	個			
タンブスイッチ 撤去	1P15A×1	30	個			
タンブスイッチ 撤去	3W15A×1	5	個			
調光スイッチ 撤去	再使用しない ON/OFFスイッチ付	16	個			
リモコンスイッチ 撤去	再使用しない 2回路	23	個			
照明器具[あ] 撤去	再使用しない	1	個			
照明器具[か] 撤去	再使用しない	48	個			
照明器具[き] 撤去	再使用しない	4	個			
照明器具[く] 撤去	再使用しない	14	個			
照明器具[け] 撤去	再使用しない	6	個			
照明器具[こ] 撤去	再使用しない	89	個			
照明器具[し] 撤去	再使用しない	41	個			
照明器具[す] 撤去	再使用しない	12	個			

研究棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具[か] 取外し再取付け	取外し再取付け	8	個			
照明器具[け] 取外し再取付け	取外し再取付け	1	個			
照明器具[こ] 取外し再取付け	取外し再取付け	7	個			
照明器具[さ] 取外し再取付け	取外し再取付け	6	個			
リコンスイッチ 取外し再取付け	取外し再取付け 1回路	1	個			
リコンスイッチ 取外し再取付け	取外し再取付け 2回路	1	個			
リコンスイッチ 取外し再取付け	取外し再取付け 5回路	1	個			
計						

研究棟		コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	718	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	47	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	175	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF-CD)	84	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	84	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	8	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	66	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	12	m			
メタワイアφ	1φ1	53	m			
メタワイアφ	2φ1	8	m			
1種金属線び(MM1)付属品		1	式			別紙 00-0004
メタワイアφ付属品		1	式			別紙 00-0005
合成樹脂製スイッチボックス(加付)	埋込 1個用	24	個			
合成樹脂製アクトボックス(加付)	中四角 浅型 D44	8	個			
フラッシュプレート(金属製)	丸型 ブラウカ	4	個			

研究棟		コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	42	個			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×4 (接地極×2付 一体形)×2 125V	8	個			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	20	個			
ルネジジョイントボックス	3心 ルネジ2分岐 送り付	34	個			
ルネジ用OAタップ (マグネット付)	コード 3m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形	8	個			
ルネジ用OAタップ (マグネット付)	コード 3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	25	個			
既設電灯分電盤改修	L-1-1	1	面			
既設電灯分電盤改修	L-2-1	1	面			
既設電灯分電盤改修	L-3-1	1	面			
既設電灯分電盤改修	L-4-1	1	面			
既設電灯分電盤改修	L-5-1	1	面			
既設電灯分電盤改修	L-6-1	1	面			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	99	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	71	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	546	m			

研究棟		コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ラック 再使用しない	47	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	76	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	99	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	71	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	132	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	112	個			
コンセント 撤去	2P15A×1(接地極付)	27	個			
コンセント 撤去	2P15A×2(接地極付)	62	個			
コンセント 撤去	2P15A×4(接地極付)	24	個			
コンセント 撤去	2P15A×2(接地端子付)	12	個			
コンセント 撤去	接地端子×2	16	個			
コンセント 撤去	2P15A×1	16	個			
コンセント 撤去	2P20A×1(接地極付)	3	個			
コンセント 取外し再取付け	取外し再取付け 2P15A×2(接地極付)	11	個			
コンセント 取外し再取付け	取外し再取付け 2P20A×1(接地極付)	1	個			



研究棟						
コン外設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

研究棟						
構内交換設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
導入線(PF管内)		66	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	66	m			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	5	個			
情報用アトリット(金属製)	モジュラージャック(RJ45) × 1	5	個			
計						

研究棟		映像・音響設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	9	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	2	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m				
EM-スビ-ケーブル	4S6 天井内	30	m				
EM-スビ-ケーブル	4S6 PF内	9	m				
EM-同軸ケーブル	5C-FB 天井内	63	m				
EM-同軸ケーブル	5C-FB 管内	5	m				
EM-同軸ケーブル	5C-FB PF内	18	m				
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	6	m				
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	2	m				
600V耐燃性ポリイソプレソ ン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	26	m				
600V耐燃性ポリイソプレソ ン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	7	m				
600V耐燃性ポリイソプレソ ン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	12	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	32	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	12	m				

研究棟		映像・音響設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	5	m				
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0006	
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	1	個				
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	5	個				
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	2	個				
フラッシュプレート (金属製)	丸型 ブランク	4	個				
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブランク	1	個				
AVワゴン	組込機器共	1	台				
液晶プロジェクター	天吊	1	台				
フラッシュスクリーン	100型	1	台				
55型液晶モニター	スタンド付	4	台				
メインスピーカー	天吊	2	台				
サブスピーカー	天井埋込	2	台				
ワイヤレスアンテナ	天井埋込	2	台				
ワゴン接続プレート		1	面				

研究棟		映像・音響設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VP接続プレート		1	面			
モニター接続プレート		4	面			
電源カドゥレ-		1	個			
マイク脚	ダ イミック 無指向性 -	1	個			
マイク延長コード	10m	1	本			
ワイヤレスマイク	ハンド 型	2	個			
ワイヤレスマイク	タ化 ン型	2	個			
ワイヤレスマイク用充電器		2	個			
通信用ケーブル(HP, A E) 撤去	1.2 mm- 2C ビット・天井	37	m			
通信用ケーブル(HP, A E) 撤去	1.2 mm- 2C ラック	2	m			
通信用ケーブル(HP, A E) 撤去	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m			
スピーカーケーブル 撤去	4S6 天井内	50	m			
スピーカーケーブル 撤去	4S6 管内	12	m			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB ビット・天井	73	m			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB 管内	12	m			

研究棟		映像・音響設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管(PF管, CD管)撤去	16 再使用しない	2	m			
1種金属線び撤去	C型	2	m			
AVワゴン撤去	再使用しない 組込機器・マイク類共	1	台			
液晶プロジェクター撤去	再使用しない 天吊	1	台			
液晶モニター撤去	再使用しない 天吊	6	台			
メインスピーカー撤去	再使用しない 天吊	2	台			
サークルスピーカー撤去	再使用しない 天井埋込	3	台			
ワイヤレスアンテナ撤去	再使用しない 天井埋込	2	台			
ワゴン接続プレート撤去	再使用しない	1	面			
電源遮断ユニット撤去	再使用しない	1	個			
計						

研究棟		拡声設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	8	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	129	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ラック	2	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	3	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m				
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m				
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0007	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	2	個				
合成樹脂製 アクトボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個				
フラッシュプレート (金属製)	丸型 プラック	5	個				
フラッシュプレート (樹脂製)	丸型(200 ) プラック	1	個				
スピーカー	SC6Hi-1(3) V0	5	個				
スピーカー	SC6Hi-1(3) V3	8	個				
アッテネータ	5W S(金属製)	4	個				

研究棟		拡声設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C ビット・天井	109	m				
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C ラック	2	m				
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	11	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	11	m				
位置ボックス 撤去	再使用しない	9	個				
スピーカー 撤去	再使用しない SC6-Hi 1(3) V0	6	個				
スピーカー 撤去	再使用しない SC6-Hi 1(3) V3	13	個				
アッテネータ 撤去	再使用しない	6	個				
スピーカー 取外し再取付	取り外し再取付 SC6-Hi 1(3) V0	2	個				
スピーカー 取外し再取付	取り外し再取付 SC6-Hi 1(3) V3	4	個				
アッテネータ 取外し再取付け	取外し再取付け	1	個				
計							

研究棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	93	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	16	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	9	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	9	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	16	m			
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0008
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	12	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	2	個			
直列エレット (金属プレート)	CS- 7F- 7WE	4	個			
直列エレット (金属プレート)	CS- 7F- RWE	13	個			
同軸ケーブル撤去	5C-FB ビット・天井	85	m			
同軸ケーブル撤去	5C-FB FEP内(PF・CD)	41	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	26	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	20	個			
直列エレット撤去	再使用しない 中間	12	個			

研究棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直列エレット撤去	再使用しない 端末	15	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

70

研究棟		ナースコール設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
合成樹脂製 アットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	12	個				
フレッシュプレート (金属製)	丸型 ブラック	12	個				
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 2C ビット・天井	47	m				
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	37	m				
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 4C ビット・天井	112	m				
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	32	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	57	m				
位置ボックス 撤去	再使用しない	35	個				
廊下表示灯 撤去	再使用しない 1窓	6	個				
廊下表示灯 撤去	再使用しない 4窓	6	個				
呼出押ボタン 撤去	再使用しない	13	個				
ヘッドライトユニット 撤去	再使用しない	16	個				
廊下表示灯 取外し再取付け	取外し再取付け 4窓	2	個				
廊下表示灯 取外し再取付け	取外し再取付け 1ヶ所用	3	個				
呼出押ボタン 取外し再取付け	取外し再取付け	2	個				

電気設備工事 細目別内訳

71

研究棟		ナースコール設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
復旧ボタン 取外し再取付け	取外し再取付け	3	個				
計							

研究棟		監視カメラ設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	155	m				
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	51	m				
PoE SW	16ポート(収納箱共)	1	台				
ドーム型HDネットワークカメラ	天井埋込	7	台				
計							

研究棟		防犯・入退室管理設備			入退室管理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	111	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ラック	58	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	6	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 6C ビット・天井	107	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 6C ラック	81	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 6C 管内	4	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 6C FEP内(PF・CD)	2	m				
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm- 5P ビット・天井	178	m				
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm- 5P ラック	146	m				
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm- 5P 管内	24	m				
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm- 5P FEP内(PF・CD)	3	m				
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	7	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	4	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	3	m				

電気設備工事 細目別内訳

研究棟		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	7	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	18	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	12	m			
1種金属線び(MM1)付属品		1	式			別紙 00-0009
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	5	個			
金属製露出スイッチボックス(塗装共)	25(22) 1個用1方出	6	個			
はつり工事		1	式			別紙 00-0010
アクセス制御盤(材料費)	8扉用	1	個			
カードリーダー(材料費)	非接触式	13	台			
電気錠錠錠押釦(材料費)		1	個			
インターホ親機(材料費)	モニター付	1	台			
インターホ子機(材料費)	カメラ付	2	台			
電気錠コントロー(材料費)		2	台			
電気錠コントロー収納端子盤(材料費)		1	台			
電気錠カード(材料費)		200	枚			

電気設備工事 細目別内訳

研究棟		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カメラ装置監視画面作成費		1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
機器取付工事費		1	式			
調整・試験費	設定費・運送費・諸経費共	1	式			
計						



研究棟 名称	摘要	火災報知設備			自動火災報知		
		数量	単位	単価	金額	備考	
EM-HPケーブル	1.2 mm-4C ビッド・天井	38	m				
合成樹脂製 アクトロップックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	17	個				
フッ素プレート (金属製)	丸型 プランカ	17	個				
既設受信機での 設定費		1	面				
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事				
スポット形感知器 撤去		4	個				
煙感知器(イボ式、 光電式) 撤去		1	個				
感知器 取外し再取付け	取外し再取付け	18	個				
計							

発生材運搬・処分	摘要	発生材運搬			運搬		
		数量	単位	単価	金額	備考	
収集・運搬費 (照明器具)	4tトラック(片道25km・1回当たり)	1	台				
収集・運搬費 (リサイクル)	2tトラック(片道25km・1回当たり)	1	台				
収集・運搬費 (混合廃棄物)	2tトラック(片道25km・1回当たり)	1	台				
計							





給排水衛生設備工事		排水設備工事		屋内排水・通気設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 100A	7	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	10	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	27	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 100A	10	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	11	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	14	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	2	m				
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	4	個				
プラグ止め	40A	11	か所				
プラグ止め	50A	14	か所				
手はつり(溝はつり)	鉄筋コンクリート 75×75mm	6	m				
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	4	か所				
レントゲン調査費		4	枚				

給排水衛生設備工事		排水設備工事		屋内排水・通気設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所				
レントゲン調査費		1	枚				
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	4	か所				
レントゲン調査費		4	枚				
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	6	か所				
レントゲン調査費		6	枚				
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	4	か所				
レントゲン調査費		4	枚				
配管接続		1	式			別紙 00-0013	
計							



空調和設備工事		換気設備			換気設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
吹出口	200×200VHS, ボクス300×300×300H ガラスウール25mm内張り	2	組				
吹出口	200×200VHS, ガラスウール25mm, ボクス300×300×300H	1	組				
吹出口	300×300VHS、ガラスウール25mm内張り、ボクス500×500×400H	2	組				
吹出口	200×200VH, ボクス300×300×300H	5	組				
吹出口	250×250VH, ボクス450×450×400H	2	組				
吹出口	200×200VH, ボクス300×300×300H	2	組				
吹出口	250×250VH, ボクス450×450×400H	3	組				
スリッパダクト (低圧ダクト)	100mm	15	m				
スリッパダクト (低圧ダクト)	150mm	107	m				
スリッパダクト (高圧ダクト、 高圧2ダクト)	200mm -	113	m				
保温工事		1	式			別紙 00-0014	
コア抜き		1	式			別紙 00-0015	
計							

空調和設備工事		冷暖房設備工事			機器設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
パッケージエアコン	AC-1, AC-1-1 コンクリートブロック基礎共	2	台				
パッケージエアコン	AC-2, 室外機 冷房能力25KW, 暖房能力28KW	1	組				
マルチ室外機コンクリート基礎		1	式				
パッケージエアコン	AC-2-1, 4方向カセット型	5	組				
パッケージエアコン	AC-3, AC-3-1(2台) コンクリートブロック基礎共	1	組				
パッケージエアコン	AC-4, AC-4-1 コンクリートブロック基礎共	1	台				
計							

空調和設備工事		冷暖房設備工事		配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径( 1/4B) 液管 厚8mm	33	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径( 3/8B) 液管 厚8mm	103	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径( 3/8B) ガス管 厚20mm以上	20	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	13	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	76	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径( 3/4B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径( 7/8B) ガス管 厚20mm以上	23	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	24	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 30A	16	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 40A	12	m			
断熱材被覆銅管用 保温外装(ガラスウ ール)		88	m			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	3	か所			

空調和設備工事		冷暖房設備工事		配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レントゲン調査費		3	枚			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所			
レントゲン調査費		1	枚			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所			
レントゲン調査費		1	枚			
計装工事		1	式			別紙 00-0016
計						

撤去工事		給排水衛生設備工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
ラインが 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	15	m			
ラインが 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	18	m			
ラインが 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 25A	3	m			
ラインが 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	5	m			
ラインが 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	5	m			
医療ガス配管	屋内一般 15A( 1/2B)相当	41	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	14	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	7	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 15A 保温有	30	か所			
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 50×50mm	1	m			
保温撤去(給水)		1	式			別紙 00-0017

撤去工事		給排水衛生設備工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設スラブ 穴埋め 補修		40	か所			
【給湯設備】						
ラインが 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	28	m			
ラインが 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	25	m			
ラインが 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 32A	12	m			
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 50×50mm	4	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	14	か所			
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 50×50mm	1	m			
保温撤去(給湯)		1	式			別紙 00-0018
【排水設備】						
ラインが 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 100A	17	m			
ラインが 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	15	m			
ラインが 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 80A	1	m			
ラインが 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	2	m			
ラインが 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	2	m			



撤去工事		給排水衛生設備工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般	2	m				
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 50A 機械室・便所	4	m				
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 40A 屋内一般	9	m				
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 40A 機械室・便所	3	m				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	10	か所				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	14	か所				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	2	か所				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	10	か所				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	6	か所				
プラグ止め	40A	11	か所				
プラグ止め	50A	14	か所				
プラグ止め	80A	9	か所				
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 75×75mm	6	m				
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 100×100mm	2	m				

撤去工事		給排水衛生設備工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【衛生器具設備】							
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	10	組				
汚物流し		2	組				
手洗器撤去	再使用しない	18	組				
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	2	組				
洗濯機パン撤去	トラップ付 再使用しない	2	組				
混合水栓撤去		5	個				
水栓撤去		10	個				
計							

機械設備工事 細目別内訳

撤去工事		空調和設備工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
<b>【換気設備】</b>							
換気扇撤去	EF-23	8	台				
ｽﾊﾞｲﾝｸﾞ外(低圧、高圧1、2ﾌﾞ外)撤去	150mm 再使用しない	164	m				
ｽﾊﾞｲﾝｸﾞ外(低圧、高圧1、2ﾌﾞ外)撤去	200mm 再使用しない	15	m				
ｽﾊﾞｲﾝｸﾞ外(低圧、高圧1、2ﾌﾞ外)撤去	250mm 再使用しない	4	m				
長方形外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	16	m <sup>2</sup>				
保温撤去		1	式			別紙 00-0019	
<b>【冷暖房設備】</b>							
パッケージエアコン撤去	AC-3-2 天井カセット型C:2.3KW H:2.6KW	8					
パッケージエアコン撤去	AC-5-2 天井ビルトインC:2.3Kw H:2.6Kw	2	台				
パッケージエアコン撤去	AC-5-3 天井ビルトイン C:4.6Kw H:5.2Kw	4	台				
パッケージエアコン撤去	AC0-3 マルチ型室外機C:36KWH41Kw	1	台				
ラフロック	70 t 吊り	1	台・日				
ﾌｫﾝｸﾞ回収費		1	式				
計							

機械設備工事 細目別内訳

撤去工事		運搬費			運搬費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
運搬費	4ﾄﾝﾝﾌﾞ 片道25Km	1	式				
計							

発生材処分費		処分費		産廃処分費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
産廃処分費	混合廃棄物	1	式			
計						

研究棟		空調電源設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0001
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	2	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	1	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0002
機械はつり(ダクト作業者による配管用貫通口)	100~150mm 32mm	1	か所			
機械はつり(ダクト作業者による配管用貫通口)	200mm程度 32mm	1	か所			
機械はつり(ダクト作業者による配管用貫通口)	200mm程度 50mm	2	か所			
レイトン調査費	調査費用(法定福利費, 発電機共)	1	日			
レイトン調査費	箇所(フィルム枚数)	4	枚			
計						

研究棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式			別紙 00-0003
機械はつり(ダクト作業者による配管用貫通口)	100~150mm 25mm	1	か所			
レイトン調査費	箇所(フィルム枚数)	1	枚			
計						

研究棟		コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び(MM1)付属品		1	式			別紙 00-0004
1種金属線び(MM1)付属品(材料費)	A型(25.4mm) ショイントカップ リング	22	個			
1種金属線び(MM1)付属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	52	個			
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) シャンクシヨンホックス	4	個			
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホックス	22	個			
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) コーナホックス	22	個			
1種金属線び(MM1)付属品(材料費)	B型(40.4mm) ショイントカップ リング	5	個			
1種金属線び(MM1)付属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	10	個			
1種金属線び(MM1)付属品	B型(40.4mm) シャンクシヨンホックス	1	個			
1種金属線び(MM1)付属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチホックス	4	個			
1種金属線び(MM1)付属品	B型(40.4mm) コーナホックス	5	個			
計						

研究棟		コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル付属品		1	式			別紙 00-0005
ケーブル付属品(材料費)	1ウェイ エルホ	5	個			
ケーブル付属品(材料費)	1ウェイ 接続キャップ	8	個			
ケーブル付属品(材料費)	2ウェイ 接続キャップ	3	個			
ケーブル付属品	分岐ホックス	34	個			
計						

研究棟		映像・音響設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0006
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	B型(40.4mm) ショイントカップ リング	2	個			
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシュング	4	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボ ックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) コーナボ ックス	2	個			
計						

研究棟		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0007
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシュング	4	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボ ックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボ ックス	2	個			
計						

研究棟		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0008
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) ショウトカップリング	6	個			
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	12	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ショクシヨホックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	5	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	5	個			
計						

研究棟		防犯・入退室管理設備			入退室管理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0009	
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	20	個				
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ショクシヨホックス	6	個				
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個				
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個				
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	10	個				
計							
はつり工事		1	式			別紙 00-0010	
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	6	か所				
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 25mm	1	か所				
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	6	か所				
レンゲン調査費	箇所(フィルム枚数)	7	枚				
計							

機械設備工事 別紙明細

給排水衛生設備工事		給水設備工事			屋内給水設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌﾞﾗｸﾞ 止め		1	式			別紙 00-0012
ﾌﾞﾗｸﾞ 止め	20A	15	か所			
ﾌﾞﾗｸﾞ 止め	25A	3	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

給排水衛生設備工事		排水設備工事			屋内排水・通気設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管接続		1	式			別紙 00-0013
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 80A 保温有	4	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	2	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ 計	配管分岐 100A 保温有	4	か所			



機械設備工事 別紙明細

空調設備工事		換気設備			換気設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0014
スライダ付保温	ガラスル(32K) 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内Nアルミガラスクロス	29	m <sup>2</sup>			
計						
コア抜き		1	式			別紙 00-0015
機械はつり(ダクト作E ンドカッターによる 配管用貫通口) レントゲン調査費	200mm程度 175mm	4	か所			
		4	枚			
機械はつり(ダクト作E ンドカッターによる 配管用貫通口) レントゲン調査費	100 ~ 150mm 250mm	9	か所			
		9	枚			
計						

機械設備工事 別紙明細

空調設備工事		冷暖房設備工事			配管設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計装工事		1	式			別紙 00-0016
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	150	m			
計						

撤去工事		給排水衛生設備工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温撤去(給水)		1	式			別紙 00-0017
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	32	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	5	m			
計						
保温撤去(給湯)		1	式			別紙 00-0018
給湯管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	53	m			
給湯管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	12	m			
計						

撤去工事		空調設備工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温撤去		1	式			別紙 00-0019
スライダ外保温撤去(32K)	ロックウール-グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラス化粧筒 再使用しない	117	m <sup>2</sup>			
計						

共通仮設費(積上) 明細

111

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		30	人			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共掛払い手間	62	m			
キャスター	W3.6m×H2.0m 掛払い (基本料 修理費含む)	1	か所			
計						

有価物処分費 明細

112

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ処分	電線・ケーブル	149	kg			
スクラップ処分	ガット処理	319	kg			
計						