

工事名称 2 3 精神医療センター緊急通報設備ほか改修工事

工事場所 埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
単価は、執務並行改修を適用しています。
なお、参考数量への質問に関しましては回答できません。御了承願います。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間305日間として算定しています。

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
緊急通報装置設備	1	式		
受変電設備	1	式		
処分費	1	式		
計				

電気設備工事 科目別内訳

緊急通報装置設備						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
緊急通報設備		1		式		
拡声設備		1		式		
	計					

電気設備工事 科目別内訳

受変電設備						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
受変電設備		1		式		
	計					

処分費									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
発生材処理			1		式				
	計								

電気設備工事 中科目別内訳

5

緊急通報装置設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
緊急通報設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

6

受変電設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
受変電設備		1	式		
計					

処分費					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理		1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

8

緊急通報装置設備		緊急通報設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
緊急通報システム制御機		6	台			
緊急通報システム親機		9	台			
データ・プログラム作成費		6	台			
IOTコントローラ	コードホワイト対応	6	台			
I/Oゲートウェイ	コードホワイト対応	177	台			
無線押ボタン		144	個			
PoEスプリッタ		177	個			
LEDフラッシュライト		25	個			
LEDフラッシュライト用直流電源装置		4	台			
LAN接続型デジタルI/Oユニット		6	台			
管理PC	ノート型	2	台			
L3スイッチングHUB		2	台			
40Gダイレクトケーブル	スタック用	2	台			
L3用電源モジュール	冗長用	2	台			
L2 PoEHUB	48ポート	5	台			

電気設備工事 細目別内訳

9

緊急通報装置設備		緊急通報設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
L2 PoEHUB	24ポート	2	台			
L3用バックアップSDカード		2	台			
UPS	750VA	2	台			
UPS	1000VA	4	台			
ネットワーク設定費		1	式			
機器設定調整費		1	式			
設置インストール費		1	式			
機器取付工事		1	式			
試験調整費		1	式			
工事材料費		1	式			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	2,463	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	69	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	69	m			
L-1A改修	本館棟	1	式			
L-2B改修	病棟	1	式			

緊急通報装置設備		緊急通報設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
L-3B改修	病棟	1	式			
L-1-1改修	新館棟	1	式			
L-2-1改修	新館棟	1	式			
L-3-1改修	新館棟	1	式			
1L-2改修	医療観察法病棟	1	式			
2LM-1改修	医療観察法病棟	1	式			
600V [※] R1E [※] 絶縁耐燃性 [※] R1E [※] フラットケーブル [※] 撤去工事	2.0mm- 3C ビット・天井	240	m			
		1	式			別紙 00-0003
計						

緊急通報装置設備		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AMP		1	式			
リモートマイク		1	式			
機器取付工事		1	式			
試験調整費		1	式			
工事材料費		1	式			
スピーカー取外し再取付	取り外し再取付 SC4-Hi 1(3) V0	90	個			
スピーカー取外し再取付	取り外し再取付 SC4-Hi 1(3) V3	8	個			
HPケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	165	m			
アクトレットボックス	大形 44	2	個			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	10	か所			
撤去工事		1	式			別紙 00-0002
計						

電気設備工事 細目別内訳

受変電設備		受変電設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
VCS	7.2kv 200A	3	台				
揚重費		1	式				
アスベスト調査		1	式				
撤去工事		1	式			別紙 00-0001	
計							

電気設備工事 細目別内訳

処分費		発生材処理					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
有価物運搬費		1	台				
産業廃棄物処分費		1	式				
収集・運搬費		1	式				
計							

緊急通報装置設備		緊急通報設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0003
本館棟・病棟						
緊急通報主装置	撤去	1	面			
緊急通報受信機	撤去	16	台			
発報表示盤	20窓 撤去	2	面			
スイッチングハブ	撤去	1	台			
緊急通報送信機	ポケットベルアンテナ 撤去	8	台			
緊急通報エリア受信機	ポケットベル受信機 撤去	1	台			
緊急通報呼出制御装置	撤去	1	面			
緊急通報拡張ユニット	撤去	1	台			
緊急通報エリア情報出力装置	撤去	1	台			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内) 撤去	0.65mm- 15P ビット・天井	73	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内) 撤去	0.65mm- 20P ビット・天井	76	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内) 撤去	0.65mm- 5P ビット・天井	278	m			
電子メール電話用ケーブル 撤去	0.4mm- 10P ビット	51	m			

緊急通報装置設備		緊急通報設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0003
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内) 撤去	0.65mm- 20P ビット・天井	240	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内) 撤去	0.65mm- 30P ビット・天井	240	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内) 撤去	0.65mm- 10P ビット・天井	120	m			
EM-UTPケーブル	0.5-4P 撤去	180	m			
新館棟						
緊急通報主装置	撤去	2	面			
ベースユニット	撤去	30	個			
ワイヤレス呼出表示機	8窓 撤去	1	台			
ワイヤレス呼出表示機	24窓 撤去	1	台			
増設アンテナ	撤去	13	台			
カード型発信機	撤去	38	個			
発報表示盤	撤去	4	面			
ポケットベル	撤去	11	個			
ポケットベル送信機	撤去	13	個			

緊急通報装置設備		緊急通報設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0003
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内)撤去	0.65mm- 5P ビット・天井	495	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内)撤去	0.65mm- 10P ビット・天井	320	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内)撤去	0.65mm- 30P ビット・天井	130	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内)撤去	0.65mm- 100P ビット・天井	130	m			
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	0.9 mm- 2C ビット・天井	232	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内)撤去	0.9 mm- 10P ビット・天井	315	m			
医療観察法病棟						
緊急通報用受信機撤去		30	台			
LEDフラッシュライト撤去		24	台			
ボケベル送信機撤去		8	台			
壁付型9窓発報表示盤撤去		3	台			
HUB撤去		1	面			
PC撤去		1	台			
信号出力機器撤去		1	台			

緊急通報装置設備		緊急通報設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0003
EM-UTPケーブル	0.5-4P 撤去	1,290	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内)撤去	0.9 mm- 5P ビット・天井	1,330	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内)撤去	0.9 mm- 10P ビット・天井	150	m			
計						

緊急通報装置設備		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0002
スピーカー 取外し再取付	取外し再取付 SC4-Hi 1(3) V0	34	個			
スピーカー 取外し再取付	取外し再取付 SC4-Hi 1(3) V3	10	個			
通信ケーブル(HP、AE) 撤去	1.2mm-4Cビッド・天井	136	m			
計						

受変電設備		受変電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0001
VCS 撤去		3	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ控除	銅線くず	1	式			
ナゲット処理		1	式			
計						