

参考数量書

工事名称 23小児医療センターER陰圧診療室改修工事
工事場所 さいたま市中央区新都心1番地2
適用単価 令和5年5月単価適用（執務並行改修）

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間を241日間として算定しています。
なお、参考数量への質問につきましては回答できません。ご了承ください。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
調査基準価格の100/110	1	式		

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
建築工事		1		式					
電気設備工事		1		式					
機械設備工事		1		式					
	計								

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設		1		式				
撤去		1		式				
改修		1		式				
	計							

電気設備工事								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電灯設備		1		式				
動力設備		1		式				
医用接地設備		1		式				
構内情報通信網設備		1		式				
構内交換設備		1		式				
放送設備		1		式				
呼出設備		1		式				
電気時計設備		1		式				
入退室管理設備		1		式				
監視カメラ設備		1		式				
火災報知設備		1		式				
発生材処理		1		式				
	計							

機械設備工事						
名	称	数	量	単	位	金 額
						備 考
空気調和設備		1		式		
換気設備		1		式		
自動制御設備		1		式		
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
給湯設備		1		式		
消火設備		1		式		
医療ガス設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
改修		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	照明器具	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	非常照明・誘導灯	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
医用接地設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
放送設備		1	式		
計					

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
呼出設備		1	式		
計					
電気時計設備		1	式		
計					
入退室管理設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調和設備	機器設備	1	式		
空調和設備	ダクト設備	1	式		
空調和設備	配管設備	1	式		
空調和設備	総合調整	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
消火設備	スプリンクラー設備	1	式		
計					
医療ガス設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(診察室廻り)						
墨出し(内部改修)	複合改修	35.4	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	35.4	m ²			
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	2.2	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	35.4	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	2.2	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	37.6	m ²			
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	37.6	m ²			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード	61.4	m ²			
小計						
(廊下等)						
墨出し(内部改修)	複合改修	11.3	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	11.3	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	11.3	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	11.3	m ²			

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	11.3	m ²			
小計						
(設備関連)						
墨出し(内部改修)	個別改修	12.7	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	12.7	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	12.7	m ²			
小計						
(地下熱源機械室)						
養生(内部改修)	複合改修	35.4	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	35.4	m ²			
内部仕上足場		1	式			
計						

建築工事		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(診察室廻り)						
ビニルシート撤去	集積共	37.7	m ²			
床材立上げ ビニルシート撤去	H=100 集積共	37.9	m			
壁クロス撤去	集積共	62.1	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2.8	m ²			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	78.3	m ²			
壁下地撤去	集積共	55.9	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	37.7	m ²			
天井下地撤去	集積共	35.5	m ²			
木製幅木撤去	集積共	1.2	m			
たてどい撤去	鋼管 集積共	9.6	m			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	16.4	m ²			
ガラス撤去	集積共	0.9	m ²			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	3.6	m ³			
とりこわし 発生材運搬	クワントラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	2.4	m ³			

建築工事		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬	クワントラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	1.3	m ³			
とりこわし 発生材処分	ボード類	2.4	m ³			
とりこわし 発生材処分	混合廃棄物	1.3	m ³			
小計						
(廊下等)						
床材立上げ ビニルシート撤去	H=100 集積共	0.5	m			
ビニルシート撤去	集積共	7.6	m ²			
壁クロス撤去	集積共	18.5	m ²			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	22.3	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	4.3	m ²			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	7.3	m ²			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.9	m ³			
とりこわし 発生材運搬	クワントラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.8	m ³			
とりこわし 発生材運搬	クワントラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m ³			
とりこわし 発生材処分	ボード類	0.8	m ³			

建築工事		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし発生材処分	混合廃棄物	0.1	m ³			
小計						
(設備関連)						
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般集積共	12.7	m ²			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m ³			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m ³			
とりこわし発生材処分	ボード類	0.1	m ³			
小計						
計						

建築工事		改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(診察室廻り)						
床	床	37.6	m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	35.4	m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	2.2	m ²			
床材立上げ	H=100 厚さ2.0 一般部 熱溶接工法	38.9	m			
防水入隅処理	コーナークヤント(既製品)	38.9	m			
壁見切縁	塩化ビニル製	38.9	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	47.4	m ²			
軽量鉄骨壁開口部補強		1	式			別紙 00-0001
壁せつこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	64.1	m ²			
壁せつこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	4	m ²			
壁化粧珪酸カルシウム板	FK 厚6	2.7	m ²			
E P S i 塗り改修仕様 (特殊シリコン系水性ペイント)	ボード面(継目) 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	90.3	m ²			
壁ビニルクロスA	壁プラスチック程度 ボード面 素地B種	12.8	m ²			

建築工事		改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁出隅 コーナーボード	H=2700 W50+50 樹脂製	1	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 インサート別途	38.2	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0002
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり ④450	6.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	6.6	m ²			
せっこうボード 継目処理	継目処理工法(テープ・エッジ)	6.6	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	2.2	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 6 突付け	38.2	m ²			
E P 塗り 改修仕様	ボード面(継目) 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	38.2	m ²			
天井 ビニルクロスA	天井 ブラスタック程度 ボード面 素地B種	2.2	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	55.2	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	6	か所			
診察室4・5 ライニング 甲板	L=610 150×20 マリン化粧板	2	か所			
診察室4前室 ライニング 甲板	L=610 150×20 マリン化粧板	1	か所			
診察室5前室 ライニング 甲板	L=700 150×20 マリン化粧板	1	か所			

建築工事		改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
診察室4・5 水はね防止パネル	W600×H1400	2	か所			
PPE設置	スチール製 PL-1.6 W1200×H1200 アクリル焼付塗装	4	か所			
室名表示	W250×H80 アクリル板 UV印刷	2	か所			
室名表示	W150×H250 アクリル板 UV印刷	2	か所			
検収窓	300×300×600 ステンレス製 両面扉:強化ガラス 厚4	2	か所			
LSD-K1 額付親子開き戸	W1200×H2115	1	か所			
LSD-K2 片引き戸	W1300×H2115	1	か所			
LSD-K3 額付片引き戸	W1300×H2115 ブラインド内蔵窓 W900×H900	1	か所			
LSD-K4 額付片引き戸	W1300×H2115 ブラインド内蔵窓 W900×H900	1	か所			
PT-K1 スチールパーティション	W2260×H2700 ブラインド内蔵窓 W1100×H1100×2枚 飛散防止フィルム共	1	か所			
PT-K2 スチールパーティション	W1760×H2700 ブラインド内蔵窓 W800×H1100・ W500×H800 飛散防止フィルム共	1	か所			
マジックミラー	厚5 W150×H2000 シーリング・清掃共	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	4	か所			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	21.6	m			
S O P 塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程A種 塗料1種 錆止工程A 下地別途(新規面)	27.8	m ²			

建築工事		改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地別途(新規面)	10.8	m			
小計						
(廊下等)						
床材立上げ ビニル床シートA	H=100 厚2.0 一般部 熱溶接工法	5.6	m			
防水入隅処理	コーナークヤント(既製品)	5.6	m			
壁見切縁	塩化ビニル製	5.6	m			
腰壁 ビニルシートA	H=900 厚2.0 一般部 熱溶接工法	8.2	m			
防水入隅処理	コーナークヤント(既製品)	8.2	m			
壁見切縁	塩化ビニル製	7.7	m			
壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -	1.1	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	22.8	m ²			
EP塗り 改修仕様	ボード面(継目) 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	7.9	m ²			
壁 ビニルクロスA	壁 フラスチック程度 ボード面 素地B種	20.6	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	4.3	m ²			
天井 ロックケル 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	7.3	m ²			

建築工事		改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井廻縁	塩化ビニル製	18.2	m			
PPE設置	スチール製 PL-1.6 W1200×H1200 アクリル焼付塗装	2	か所			
室名表示	W250×H80 アクリル板 UV印刷	5	か所			
小計						
(設備関連)						
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	12.7	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	6.6	m			
計						

電気設備工事		電灯設備		照明器具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	LD206	4	個			
照明器具	LD319	4	個			
照明器具	LD431	3	個			
高気密防塵パッキン	照明器具LD206用	4	個			
高気密防塵パッキン	照明器具LD319用	4	個			
高気密防塵パッキン	照明器具LD431用	3	個			
照明器具	C321 (取外し・再取付)	3	個			
照明器具	C322 (取外し・再取付)	1	個			
照明器具	DL1S (取外し・再取付)	1	個			
撤去		1	式			別紙 00-0003
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0004
ケーブル		1	式			別紙 00-0005
電線管		1	式			別紙 00-0006
ボックス類		1	式			別紙 00-0007
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0008
撤去		1	式			別紙 00-0009
計						

電気設備工事		電灯設備			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0010
ケーブル		1	式			別紙 00-0011
電線管		1	式			別紙 00-0012
金属線び		1	式			別紙 00-0013
ボックス類		1	式			別紙 00-0014
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0015
撤去		1	式			別紙 00-0016
計						

電気設備工事		電灯設備			非常照明・誘導灯	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
非常照明	166	4	個			
非常照明	745 (取外し・再取付)	2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0017
ボックス類		1	式			別紙 00-0018
撤去		1	式			別紙 00-0019
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力設備			動力分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0020
ケーブル		1	式			別紙 00-0021
ボックス類		1	式			別紙 00-0022
撤去		1	式			別紙 00-0023
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		医用接地設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0024
電線		1	式			別紙 00-0025
電線管		1	式			別紙 00-0026
ボックス類		1	式			別紙 00-0027
撤去		1	式			別紙 00-0028
計						

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0029
電線		1	式			別紙 00-0030
電線管		1	式			別紙 00-0031
ボックス類		1	式			別紙 00-0032
撤去		1	式			別紙 00-0033
計						

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0034
電線		1	式			別紙 00-0035
電線管		1	式			別紙 00-0036
ボックス類		1	式			別紙 00-0037
計						

電気設備工事		放送設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スピーカー	SC6Hi-1(3) V0	2	個			
高気密防塵バックシールド	スピーカー用	2	個			
アンプ	5W S(金属製)	2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0038
電線管		1	式			別紙 00-0039
ボックス類		1	式			別紙 00-0040
撤去		1	式			別紙 00-0041
計						

電気設備工事		呼出設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ナースコール親機	20局用	1	個			
復旧ボタン		3	個			
呼出ボタン		1	個			
丸形廊下灯		3	個			
ナースコール子機	(壁埋込形)	2	個			
呼出表示器(改修)	20窓	1	個			
呼出表示器(改修)	10窓	1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0042
電線管		1	式			別紙 00-0043
ボックス類		1	式			別紙 00-0044
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0045
撤去		1	式			別紙 00-0046
計						

電気設備工事		電気時計設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気時計	子時計 壁掛形(取外し・再取付)	3	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0047
電線管		1	式			別紙 00-0048
ボックス類		1	式			別紙 00-0049
撤去		1	式			別紙 00-0050
計						

電気設備工事		入退室管理設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非接触カードリーダー*	(デンキ-無/埋込み)	1	台			
ソフトウェア費		1	式			
エンジニアリング費		1	式			
調整費		1	式			
現場管理費		1	式			
諸経費		1	式			
非接触カードリーダー*	(デンキ-無/埋込み) (取外し・再取付)	1	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0051
電線管		1	式			別紙 00-0052
ボックス類		1	式			別紙 00-0053
撤去		1	式			別紙 00-0054
計						

電気設備工事		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋内用固定ドームカメラ (天井埋込金具付)	(取外し・再取付)	2	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0055
ボックス類		1	式			別紙 00-0056
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0057
撤去		1	式			別紙 00-0058
計						

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
光電アナログ式スポット型感知器	2種 自動試験・自動感度補正機能付	1	個			
光電アナログ式スポット型感知器	2種・3種 自動試験・自動感度補正機能付	5	個			
光電アナログ式スポット型感知器	2種 自動試験・自動感度補正機能付 (取外し・再取付)	1	個			
高気密防塵パックン	感知器用	4	個			
既設総合操作盤	データ変更費	1	式			
既設リンクモジュール	データ変更費	1	式			
火災報知立会検査	P型1級	1	1 工事			
調整試験費		1	式			
現場調査費		1	式			
幹線処理費		1	式			
システムデータ作成費		1	式			
ケーブル		1	式			別紙 00-0059
電線管		1	式			別紙 00-0060
ボックス類		1	式			別紙 00-0061
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0062

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0063
計						

電気設備工事		火災報知設備		自動閉鎖		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	3	個			
試験調整費		1	式			
ケーブル		1	式			別紙 00-0064
電線管		1	式			別紙 00-0065
ボックス類		1	式			別紙 00-0066
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0067
計						

電気設備工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
処分費		1	式			
収集・運搬費		1	式			
計						

機械設備工事		空気調和設備	機器設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファンコイルユニット	FCC-2Dd 天井埋込セット2方向 冷房能力:1.9kW 暖房能力:1.62kW	2	台			
ファンコイルユニット	FCC-2Dd 高性能フィルター組込 天井埋込セット2方向 冷房能力:1.9kW 暖房能力:1.62kW	2	台			
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0068
計						

機械設備工事		空調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	14	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	3	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 225mm	4	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	6	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 275mm	2	m			
モーターダンパー	150φ 高気密	4	個			
風量調整ダンパー	150φ	4	個			
風量調整ダンパー	225φ	1	個			
風量測定口		1	個			
保温		1	式			別紙 00-0069
制気口類		1	式			別紙 00-0070
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0071
計						

機械設備工事		空調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷水管		1	式			別紙 00-0072
温水管		1	式			別紙 00-0073
排水管		1	式			別紙 00-0074
保温		1	式			別紙 00-0075
凍結工法	SGP20 直管 休日・夜間	4	か所			
凍結工法	SGP25 直管 休日・夜間	4	か所			
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0076
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0077
計						

機械設備工事		空調和設備	総合調整			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
総合調整費		1	式			別紙 00-0078
計						

機械設備工事		換気設備	機器設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
定風量装置	CAE-01-01C 風量 50m3/h	1	台			
定風量装置	CAE-01-01D 風量 300m3/h	1	台			
定風量装置	CAE-01-01E 風量 50m3/h	1	台			
定風量装置	CAE-01-01H 風量 200m3/h	1	台			
定風量装置	CAE-01-01I 風量 100m3/h	1	台			
排風機	FE-01-01-05 消音形ストレートシロッコファン 風量 700m3/h	1	台			
フィルターユニット	FIE-01-02 ダクト挿入型排気用 風量 700m3/h	1	組			
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0079
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ有 150mm	19	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ有 200mm	5	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ有 250mm	11	m			
モーターファン	150φ 高気密	5	個			
風量調整ファン	250φ	1	個			
チャッキファン	250φ	1	個			
防火ファン	250φ	1	個			
制気口類		1	式			別紙 00-0080
たわみ継手		1	式			別紙 00-0081
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0082
保温		1	式			別紙 00-0083
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		総合調整		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
総合調整費		1	式			別紙 00-0084
計						

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
微差圧発信器	参考型番 PY9000D	2	個			
差圧スイッチ	参考型番 PYY-604	1	個			
既存DDC改造	参考型番 WY5111W I/Oモジュール追加含む	1	か所			
指示調節器	参考型番R15TCOLA0200	2	個			
指示調節器	参考型番R36TC0UA2100	2	個			
DC24V電源	参考型番 RYY792D	2	個			
アイソレータ	参考型番 RYY792S	2	個			
ダンパ操作器	参考型番 MY6050A	9	個			
室内用温度センサー	参考型番 TY7043Z	4	個			
FCUコントローラ	参考型番 WY5205W	4	個			
デジタル設定器	参考型番 QY7205A	4	個			
ファンコイル用2方ボール弁	参考型番 VY5502A20A	8	個			
既存中央監視装置改造費	データファイル追加/削除、サマリグラフ変更、日・月・年報変更(エネルギー管理機能)エネルギー管理グラフ変更	1	式			
差圧表示盤1		1	面			
差圧表示盤2		1	面			

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存1RCP-1盤改造		1	面			
エンジニアリング費		1	式			
調整費		1	式			
ケーブル	EM-CEE 1.25φx2C	198	m			
ケーブル	EM-CEE 1.25φx3C	292	m			
ケーブル	EM-CEE 3.5φx3C	64	m			
ケーブル	EM-CEES 1.25φx2C	67	m			
ケーブル	600V_EM-CE 3.5φx3C	74	m			
ケーブル	EM-LANケーブル	107	m			
電線管	E25mm	5	本			
電線管	E39mm	3	本			
電線管	E75mm	2	本			
合成樹脂可とう電線管	PF16mm	14	m			
電線管付属品		1	式			
樹脂管付属品		1	式			

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ポリチューブ接手類		1	式			
ポリエチレンチューブ	8X6	44	m			
ミニチュアバルブ	6mm SUS	12	個			
メタルモールドコーナーBOX	A型	2	個			
モジュラーコネクタ		24	個			
機器取付用スタンプ		2	台			
アウトレットボックス	102φx44	6	個			
サーモプレート 1個用	配管接続	2	個			
丸型露出ボックス		9	個			
プルボックス類		1	式			
微差圧スイッチ用ボックス		1	個			
コンセントボックス		4	組			
メタルモールド	(A型) MMA	3	本			
吊材料費及び支持具		1	式			
雑材料・消耗品		1	式			

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通費		1	式			
準防火区画貫通費		1	式			
試運転立会費		1	式			
機器取付費		1	式			
盤搬入費		1	式			
盤据付費		1	式			
結線費		1	式			
労務費		1	式			
雑工費		1	式			
はつり補修費		1	式			
レントゲン調査費		1	式			
施工調査費		1	式			
塗装費		1	式			
交通費		1	式			
材料運搬費		1	式			

機械設備工事		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費		1	式			
撤去費		1	式			
下請経費	現場管理費	1	式			
下請経費	一般管理費	1	式			
下請経費	法定福利費	1	式			
計						

機械設備工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手洗器	スタッフ用手洗器 壁付サームスタート自動水栓	4	組			
計						

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋内一般 20SU	5	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 20SU	14	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	3	個			
機械はつり(パイ ントカッターによる 配管用貫通口) 鉄筋探査	250mm程度 28mm	4	か所			
		1	式			別紙 00-0085
保温		1	式			別紙 00-0086
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0087
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0088
計						

機械設備工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩 化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 50A	6	m			
排水・硬質ポリ塩 化ビニル耐火二層管 (VP)改修	屋内一般 50A	8	m			
床下掃除口	CO 100A	1	個			
機械はつり(パイ ントカッターによる 配管用貫通口) 鉄筋探査	250mm程度 75mm	3	か所			
		1	式			別紙 00-0089
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0090
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0091
計						

機械設備工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋内一般 20SU	5	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 20SU	12	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	2	個			
機械はつり(パイロ ンドカッターによる 配管用貫通口) 鉄筋探査	250mm程度 28mm	4	か所			
		1	式			別紙 00-0092
保温		1	式			別紙 00-0093
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0094
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0095
計						

機械設備工事		消火設備		スプリンクラー設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管用炭素鋼管	25A	3	m			
継手類		1	式			
支持金具		1	式			
消耗品雑材料費		1	式			
配管工事費		1	式			
機器据付調整費		1	式			
アンカー打設		1	式			
水抜き水張り工事 費		1	式			
工具損料		1	式			
調整試験費		1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
湿式スプリンクラー設備	撤去工事 SP一時取外し費含む	1	式			
諸経費		1	式			
計						

機械設備工事		医療ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
系統用ボールバルブ	10Φ	4	個			
系統用ボールバルブ	16Φ	2	個			
既存配管撤去費	OAV	1	式			
アトレット等器具撤去費	OAV2個 OV1個	1	式			
アトレット等器具据付費	OAV2個 OV1個	1	式			
消耗品及び雑材料		1	式			
試験調整及び作動試験費		1	式			
現場経費		1	式			
交通運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
(酸素)						
銅管	10Φ	15	m			
同上接手類		1	式			
配管支持金物		1	式			
配管養生費		1	式			

機械設備工事		医療ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
特殊銀ロー及び補助材		1	式			
消耗品及び雑材料		1	式			
配管工事費		1	式			
不活性ガス施工費		1	式			
スリーブインサート工事費		1	式			
配管塗装工事費		1	式			
配管クリーニング費		1	式			
配管気密、系統検査費		1	式			
試運転調整等総合試験費		1	式			
現場経費		1	式			
交通運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
(圧縮空気)						
銅管	10Φ	15	m			
同上接手類		1	式			

機械設備工事		医療ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管支持金物		1	式			
配管養生費		1	式			
特殊銀ロー及び補助材		1	式			
消耗品及び雑材料		1	式			
配管工事費		1	式			
不活性ガス施工費		1	式			
スリーブインサート工事費		1	式			
配管塗装工事費		1	式			
配管クリーニング費		1	式			
配管気密、系統検査費		1	式			
試運転調整等総合試験費		1	式			
現場経費		1	式			
交通運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
(吸引)						

機械設備工事		医療ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
銅管	10Φ	15	m			
同上接手類		1	式			
配管支持金物		1	式			
配管養生費		1	式			
特殊銀ロー及び補助材		1	式			
消耗品及び雑材料		1	式			
配管工事費		1	式			
不活性ガス施工費		1	式			
スリーブインサート工事費		1	式			
配管塗装工事費		1	式			
配管クリーニング費		1	式			
配管気密、系統検査費		1	式			
試運転調整等総合試験費		1	式			
現場経費		1	式			
交通運搬費		1	式			

機械設備工事		医療ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
諸経費		1	式			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0096
外類撤去		1	式			別紙 00-0097
配管類撤去		1	式			別紙 00-0098
計						

機械設備工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費	4tダンプ	1	台			
処分費	金属くず	2.8	m3			
処分費	廃プラスチック	1	m3			
計						

建築工事		改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁開口部補強		1	式			別紙 00-0001
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1350×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 2400×2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｽﾞﾗ等四方補強 300×600mm程度	2	か所			
計						
軽量鉄骨天井開口部補強		1	式			別紙 00-0002
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ｽﾞﾗ等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ｽﾞﾗ等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ｽﾞﾗ等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ｽﾞﾗ等切込み共	11	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯設備			照明器具	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0003
照明器具(撤去)	D322	4	個			
照明器具(撤去)	DL1a	5	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0004
クランプスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	2	個			
クランプスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 -	2	個			
スイッチ	3W15A×1 (取外し・再取付)	1	個			
ブランクプレート(樹脂)		1	個			
ブランクチップ ×1		1	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0005
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² -3C ビット・天井	23	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² -3C FEP内(PF・CD)	6	m			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0006
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0007
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	8	個			
高气密防塵パッキン	アクトレットボックス用	8	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0008
貫通部防塵処理	φ50用	1	か所			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0009
タフスイッチ 撤去	1P15A×1	4	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm-2Cビット・天井 再使用しない	29	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm-2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	11	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm-3Cビット・天井 再使用しない	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	1	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	3	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0010
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	12	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	4	個			
コンセント	2P15AE×2 (取外し・再取付)	2	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0011
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm-3C 管内	4	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm-3C ビット・天井	95	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm-3C FEP内(PF・CD)	86	m			
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0012
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	83	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0013
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0014
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	16	個			
ジョイントボックス		4	個			
ジョイントボックス	(取外し・再取付)	1	個			
高気密防塵パッキン	アウトレットボックス用	16	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0015
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ50	1	か所			
貫通部防塵処理	φ50用	4	か所			
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0016
コンセント 撤去	2P15A×2(接地極付)	2	個			
コンセント(撤去)	2P15AE×2×3	2	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	36	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	40	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	13	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		非常照明・誘導灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0017
FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	15	m			
FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井 (取外し・再取付)	4	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0018
ジョイントボックス		2	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0019
非常照明(撤去)	745	3	個			
FPケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井	13	m			
ジョイントボックス (撤去)		2	個			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0020
電動機結線(取外し・再取付)	7.5kW以下	1	台			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0021
600V ⁺ ニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm-3Cビット・天井	11	m			
VVFケーブル	2.0mm-3Cビット・天井(取外し・再取付)	1	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0022
ジョイントボックス		4	個			
ジョイントボックス	(取外し・再取付)	1	個			
高気密防塵パッキン	ジョイントボックス用	4	個			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0023
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm-3Cビット・天井 再使用しない	8	m			
ジョイントボックス(撤去)		1	個			
計						

電気設備工事		医用接地設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0024
医用コンセント(樹脂製プレート)	2P15AE×2×2	8	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0025
600V ⁺ ニル絶縁電線(IV)	5.5mm2	35	m			
600V ⁺ ニル絶縁電線(IV)(PF管内)	5.5mm2	9	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0026
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			
計						

電気設備工事		医用接地設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0027
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個			
高气密防塵ボックス	アクトレットボックス用	8	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0028
医用コンセント(撤去)	2P15AE×2	4	個			
医用コンセント(撤去)	2P15AE×2×2	2	個			
600V絶縁電線(PF管内)撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	42	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	9	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	3	個			
計						

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0029
プラスチックプレート(樹脂)		5	個			
ブランクチップ×1		5	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0030
導入線(PF管内)		39	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0031
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	39	m			
計						

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0032
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個			
高气密防塵パッキン	アクトレットボックス用	5	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0033
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	30	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
プラスチックプレート(撤去)	(樹脂プレート) ブランクチップ×1(撤去)	2	個			
プラスチックプレート(撤去)	(樹脂プレート) ブランクチップ×4(撤去)	2	個			
計						

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0034
プラスチックプレート(樹脂)		1	個			
プラグチップ×3		1	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0035
導入線(PF管内)		4	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0036
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
計						

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0037
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
高気密防塵ボックス	アクトレットボックス用	1	個			
計						

電気設備工事		放送設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0038
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	11	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0039
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0040
ジョイントボックス		2	個			
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
高气密防塵パッキン	アクトレットボックス用	2	個			
計						

電気設備工事		放送設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0041
天井埋込型スピーカー (撤去)		2	個			
天井埋込型スピーカー (撤去)	ATT付	1	個			
アッテネーター(撤去)	0.5~6W	2	個			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C ビット・天井	15	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	1	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	3	個			
計						

電気設備工事		呼出設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0042
AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	1	m			
AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	20	m			
AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
AEケーブル	0.9 mm- 3C ビット・天井	2	m			
AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
AEケーブル	0.9 mm- 4C ビット・天井	15	m			
AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	3	m			
AEケーブル	0.9 mm- 3P ビット・天井	9	m			
AEケーブル	0.9 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	1	m			
計						

電気設備工事		呼出設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0043
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	1	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0044
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	2	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	4個用	2	個			
高気密防塵パッキン	アウトレットボックス用	3	個			
高気密防塵パッキン	スイッチボックス 4個用	2	個			
計						

電気設備工事		呼出設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0045
貫通部防塵処理	φ50用	4	か所			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0046
復旧ボタン(撤去)		3	個			
呼出ボタン(撤去)		3	個			
丸形廊下灯(撤去)		3	個			
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	0.9 mm- 2C ビット・天井	24	m			
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	0.9 mm- 3C ビット・天井	14	m			
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	0.9 mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	4	m			
位置ボックス撤去	再使用しない	6	個			
計						

電気設備工事		電気時計設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0047
AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	11	m			
AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m			
AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井 (取外し・再取付)	2	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0048
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0049
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
ジョイントボックス		2	個			
高気密防塵ボックス	アウトレットボックス用	2	個			
計						

電気設備工事		電気時計設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0050
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	1.2 mm- 2C ビット・天井	6	m			
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	1	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
計						

電気設備工事		入退室管理設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0051
CPEVケーブル	0.9 mm- 3P 管内	2	m			
CPEVケーブル	0.9 mm- 3P ラック	88	m			
CPEVケーブル	0.9 mm- 3P ビット・天井	24	m			
CPEVケーブル	0.9 mm- 3P PF内	2	m			
CPEV-Sケーブル	0.9 mm- 5P 管内	2	m			
CPEV-Sケーブル	0.9 mm- 5P ラック	88	m			
CPEV-Sケーブル	0.9 mm- 5P ビット・天井	23	m			
CPEV-Sケーブル	0.9 mm- 5P FEP内(PF・CD)	2	m			
計						

電気設備工事		入退室管理設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0052
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0053
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	2個用	2	個			
計						

電気設備工事		入退室管理設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0054
CPEVケーブル 撤去	0.9 mm- 3P 管内	1	m			
CPEVケーブル 撤去	0.9 mm- 3P ラック	35	m			
CPEVケーブル 撤去	0.9 mm- 3P コロシア	12	m			
CPEVケーブル 撤去	0.9 mm- 3P PF内	1	m			
CPEVSケーブル 撤去	0.9 mm- 5P 管内	1	m			
CPEVSケーブル 撤去	0.9 mm- 5P ラック	35	m			
CPEVSケーブル 撤去	0.9 mm- 5P コロシア	13	m			
CPEVSケーブル 撤去	0.9 mm- 5P PF内	1	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	1	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	1	m			
計						

電気設備工事		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0055
UTPケーブル	0.5-4P (Cat6) ビッド・天井 (取外し・再取付)	12	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0056
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
高気密防塵パッキン	アクトレットボックス用	2	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0057
貫通部防塵処理	φ50用	1	か所			
計						

電気設備工事		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0058
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
計						

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0059
HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	1	m			
HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	17	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0060
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	1	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0061
ジャンクションボックス		2	個			
計						

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0062
金属短管貫通処理 (19)	(壁・床共用)	1	か所			
貫通部防塵処理	φ50用	1	か所			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0063
光電アナログ式スポット	2種 自動試験・自動感度補正機能付型感知器(撤去)	5	個			
通信用ケーブル(HP、A E)	1.2 mm- 2C 管内	1	m			
撤去						
通信用ケーブル(HP、A E)	1.2 mm- 2C ビッド・天井	13	m			
撤去						
計						

電気設備工事 別紙明細

98

電気設備工事		火災報知設備	自動閉鎖			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0064
HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	4	m			
HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	56	m			
HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0065
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0066
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
高気密防塵パッキン	アクトレットボックス用	3	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

99

電気設備工事		火災報知設備	自動閉鎖			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0067
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ50	1	か所			
貫通部防塵処理	φ50用	2	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0068
ファンユニット	FCC-2Dd 天井埋込ダクト2方向 冷房能力:1.9kW 暖房能力:1.62kW	4	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0069
スパイラルダクト 保温	ガラスウール(40K) 屋内隠ぺい、ダクトジャケット内75mmガラスクロス	17	m ²			
計						
制気口類		1	式			別紙 00-0070
吹出口	VHS300×300	1	個			
吹出口	VHS150×150	4	個			
計						
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0071
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	2	m ²			
消音内貼り	ガラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	2	m ²			
計						

機械設備工事		空調設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷水管		1	式			別紙 00-0072
冷温水・配管用 炭素鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	26	m			
冷温水・配管用 炭素鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m			
計						
温水管		1	式			別紙 00-0073
冷温水・配管用 炭素鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	26	m			
冷温水・配管用 炭素鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m			
計						
排水管		1	式			別紙 00-0074
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	11	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	1	m			
計						

機械設備工事		空調設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0075
冷水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラスクロス 20A	26	m			
冷水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラスクロス 25A	1	m			
温水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラスクロス 20A	26	m			
温水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラスクロス 25A	1	m			
計						
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0076
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	12	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	4	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	1	か所			
計						

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0077
空調配管形鋼振れ止め		3	%			
計						

機械設備工事		空気調和設備		総合調整		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式			別紙 00-0078
配管系統 調整		66	m			
ファンコイルユニット 調整		4	台			
スワイバルケット調整		29	m			
計						

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0079
定風量装置	CAE-01-01C 風量 50m3/h	1	台			
定風量装置	CAE-01-01D 風量 300m3/h	1	台			
定風量装置	CAE-01-01E 風量 50m3/h	1	台			
定風量装置	CAE-01-01H 風量 200m3/h	1	台			
定風量装置	CAE-01-01I 風量 100m3/h	1	台			
排風機	FE-01-01-05 消音形ストレートシロッコファン 風量 700m3/h	1	台			
フィルターユニット	FIE-01-02 ダクト挿入型排気用 風量 700m3/h	1	台			
計						

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
制気口類		1	式			別紙 00-0080
吸込口	HS 250×250	1	個			
吸込口	HS 200×200	1	個			
吸込口	HS 150×150	3	個			
計						
たわみ継手		1	式			別紙 00-0081
送風機用 たわみ継手	片吸込形 Na.2 1/2以下	1	組			
計						
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0082
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	2	m ²			
計						

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0083
スパイラルダクト 保温	ガラスウール(40K) 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内N70mmガラスクロス	7	m ²			
計						

機械設備工事		換気設備		総合調整		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式			別紙 00-0084
スパイラルダクト調整		35	m			
計						

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋探査		1	式			別紙 00-0085
レントゲン調査費用	調査費用 (排水、給湯系統共)	1	式			
レントゲン調査費用	フィルム枚数	4	枚			
計						
保温		1	式			別紙 00-0086
給水管 保温	グラスウール 天井内, パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	5	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	14	m			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0087
給水配管形鋼振れ止め		3	%			
計						

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0088
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	3	か所			
計						

機械設備工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋探査		1	式			別紙 00-0089
レントゲン調査費用	フィルム枚数	3	枚			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0090
排水管形鋼振れ止め		3	%			
計						
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0091
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 80A 保温無	1	か所			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						

機械設備工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋探査		1	式			別紙 00-0092
レントゲン調査費用	フィルム枚数	4	枚			
計						
保温		1	式			別紙 00-0093
給湯管 保温	ガラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	5	m			
給湯管 保温	ガラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 20A	12	m			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0094
給湯配管形鋼振れ止め		3	%			
計						

機械設備工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0095
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ 計	配管分岐 20A 保温有	2	か所			

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0096
[空調和設備]						
ファンコイルユニット	FCC-2Dd 天井埋込サセット2方向 冷房能力:1.9kW 暖房能力:1.62kW	3	台			
[換気設備]						
定風量装置	CAE-01-01C 風量 210m3/h	1	台			
定風量装置	CAE-01-01D 風量 200m3/h	1	台			
定風量装置	CAE-01-01E 風量 80m3/h	1	台			
排風機	FE-01-01-05 消音形ストレートシロッコファン 風量 700m3/h	1	台			
フィルターユニット	FIE-01-02 ダクト挿入型排気用 風量 700m3/h	1	台			
[衛生器具設備]						
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2	組			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0097
[空調和設備]						
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	125mm 再使用しない	4	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	1	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	225mm 再使用しない	8	m			
スパイラルダクト保温撤去(40K)	ロックール・ク・ラスール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	7	m ²			
ダクト切断	板厚 0.5t	2	カ所			
エニバーナル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	3	個			
消音内貼り撤去	ロックール・ク・ラスール 消音チャンパー 保温厚25 再使用しない	1	m ²			
ボックス類撤去		3	m ²			
モーターファン撤去	0.1m ² 以下	1	個			
[換気設備]						
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	12	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	225mm 再使用しない	13	m			
スパイラルダクト保温撤去(40K)	ロックール・ク・ラスール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	1	m ²			

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0097
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1m ² 以下 再使用しない	3	個			
ボックス類撤去		1	m ²			
モーターファン撤去	0.1m ² 以下	2	個			
風量調節ファン(VD)撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	1	個			
逆流防止ファン(CD) 取外し	0.1m ² 以下 再使用する	1	個			
防火ファン(FD) 取外し	0.1m ² 以下 再使用する	1	個			
ダクト端部閉塞		1	m ²			
風量測定口撤去	再使用しない	1	個			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0098
[空調和設備]						
鋼管撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	29	m			
鋼管撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 25A	2	m			
温水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	14	m			
冷水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	14	m			
温水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	1	m			
冷水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	1	m			
硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 25A	6	m			
硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 40A	1	m			
[給水設備]						
一般配管用ステンレス鋼管撤去	再使用しない 圧縮・プレス・拡張接合 屋内一般 20SU	2	m			
一般配管用ステンレス鋼管撤去	再使用しない 圧縮・プレス・拡張接合 機械室・便所 20SU	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	2	m			

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0098
既存開口補修		2	か所			
[排水設備]						
硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 40A	2	m			
硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A	6	m			
床下掃除口	C0100A	1	個			
既存開口補修		2	か所			
[給湯設備]						
一般配管用ステンレス鋼管撤去	再使用しない 圧縮・プレス・拡張接合 屋内一般 20SU	2	m			
一般配管用ステンレス鋼管撤去	再使用しない 圧縮・プレス・拡張接合 機械室・便所 20SU	2	m			
給湯管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	2	m			
給湯管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	2	m			
既存開口補修		2	か所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通路養生		1	式			別紙 00-0099
室内環境測定		1	カ所			
交通誘導警備員B		50	人			
計						

有価物売却費 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価物		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通路養生		1	式			別紙 00-0099
通路養生	床 設置3か月	40.9	m ²			
通路養生	床 設置1週間	45.7	m ²			
通路養生	壁 設置3か月	35.6	m ²			
通路養生	壁 設置1週間	107	m ²			
計						