

参考数量書

工事名称 2 3 循環器・呼吸器病センター本館棟
二酸化炭素消火設備ほか改修工事
工事場所 熊谷市板井 1 6 9 6
単価 令和 5 年 1 0 月 (執務並行・週休 2 日)

注意 この参考数量は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算してください。
共通仮設費及び工事管理費は工事期間154日として積算しています。
なお、参考数量への質問に関しましては回答できません。
予めご了承ください。

執務並行改修工事（週休2日工事等補正率単価）単価適用

本館棟		直接仮設			直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
墨出し(内部改修)	複合改修	39.3	m ²				
養生		1	式			別紙 00-0002	
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003	
内部仕上足場 (脚立足場 改修)	階高4m以下 脚立足場	250	m ²				
養生、整理清掃、 後片づけ(改修)	複合改修(病歴室以外)	1,305	m ²				
内部仕上足場 (改修)	掛け払い 8回	48.5	m ²				
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード	45.4	m ²				
仮設木製片開き方 ツユ戸	800×2000	1	か所				
下地清掃	掃き掃除 - - 平場	9.3	m ²				
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 3.0Mpa 工程 1 平場	47.6	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

本館棟		内装改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	37	m ²				
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	2	m ²				
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	3	m ²				
タイル・ペーパー撤去	集積共	5.2	m ²				
ビーム幅木撤去	一般 集積共	2.8	m				
計							

本館棟		直接仮設			直接仮設		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
養生		1	式			別紙 00-0002	
養生(内部改修)	複合改修	10.5	m ²				
養生(内部改修)	複合改修 8回	70.8	m ²				
養生(内部改修)	複合改修	48.5	m ²				
養生(内部改修)	搬出入路部分	29.1	m ²				
計							
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	10.5	m ²				
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修 8回	70.8	m ²				
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	48.5	m ²				
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	29.1	m ²				
計							

電気設備工事 別紙明細

処分費		発生材処理					備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
産業廃棄物処分	運搬費 照明器具処分 蛍光管リサイクル処分	1	式			別紙 00-0005	
収集運搬費 照明器具処分	2t車 片道25km 1回あたり	1	回				
収集運搬費	リサイクル施設まで 1回あたり	1	回				
計							
産業廃棄物処分	処分費 照明器具処分 蛍光管リサイクル処分	1	式			別紙 00-0006	
照明器具処分費		1	式				
照明リサイクル処分費		1	式				
計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスチ粉じん濃度測定費		1	式			別紙 00-0004
調査経費	事前調査	1	式			
調査経費	報告書作成	1	式			
処理作業後(隔離シート撤去前)	処理作業室内の測定1点	1	式			
計						
アスチ分析、検体採取費		1	式			別紙 00-0011
アスチ分析 JIS A 1481	定性分析方法	1	式			
試料採取費	1～5検体採取	1	式			
計						