

積算書

工事名称 埼玉県立小児医療センター地下駐車場空調機移設工事

工事場所 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間30日間として算定しています。
なお、参考数量への質問につきましては回答できません。ご了承願います。

採用単価： 令和5年12月

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

4

屋外						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

5

屋外						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
動力設備			1	式		
撤去			1	式		
計						

機械設備工事 中科目別内訳

6

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

7

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

8

屋外		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室外機取外再取付 PAC-B1-01	冷房能力 22.4kW 暖房能力 25.0kW	1	台			
室外機取外再取付 PAC-B1-02	冷房能力 28.0kW 暖房能力 31.5kW	1	台			
室外機取外再取付 PAC-B1-06	冷房能力 22.4kW 暖房能力 25.0kW	1	台			
室外機取外再取付 PAC-B1-07	冷房能力 40.0kW	2	台			
冷媒回収 (再使用)		1	式			別紙 00-0001
冷媒ガス充填費		1	式			別紙 00-0002
計						

機械設備工事 細目別内訳

9

屋外		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	30	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	45	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	30	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	30	m			
はつり工事		1	式			別紙 00-0003
レントゲン調査費		1	式			別紙 00-0004
CVV-スケープル	2mm2- 2C 管内	30	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) エクステンション用等	30	m			
プルボックスSS形 防水 (SUS)		2	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

10

屋外 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用銅管 撤去	3/8B	6	m			
冷媒用銅管 撤去	1/2B	17	m			
冷媒用銅管 撤去	3/4B	3	m			
冷媒用銅管 撤去	7/8B	6	m			
冷媒用銅管 撤去	1 1/8	14				
冷媒用被覆銅管 切断・手間のみ	9. 52外径 (3/8B)	2				
冷媒用被覆銅管 切断・手間のみ	12. 7外径 (1/2B)	3				
冷媒用被覆銅管 切断・手間のみ	19. 05外径 (3/4B)	1				
冷媒用被覆銅管 切断・手間のみ	22. 22外径 (7/8B)	2				
冷媒用被覆銅管 切断・手間のみ	28. 58外径 (1 1/8B)	2				
CVVSケーブル撤去	再使用しない 2mm2-2C 管内	8	m			
金属製可とう電線 管(ビニル被覆有) 撤去	(24) エクステンション	8	m			
計						

機械設備工事 細目別内訳

11

屋外 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
混合廃棄物処分費		0.3	t			
計						

屋外		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	30	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	15	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	30	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm2	75	m			
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エクステンション用等	8	m			
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エクステンション用等	12	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	30	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	45	m			
計						

屋外		撤去	動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V CVケーブル撤去	再使用しない 8mm2- 3C 管内	6	m			
600V CVケーブル撤去	再使用しない 22mm2- 3C 管内	6	m			
600V CVケーブル撤去	再使用しない 14mm2- 3C 管内	3	m			
600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	12	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	12	m			
混合廃棄物処分費		1	式			
運搬費	混合廃棄物	1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

14

屋外		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒回収 (再使用)		1	式			別紙 00-0001
回収費 (再使用)	22.4kW PAC-B1-01/6	2	台			
回収費 (再使用)	28.0kW PAC-B1-02	1	台			
回収費 (再使用)	40.0kW PAC-B1-07	2	台			
計						
冷媒ガス充填費		1	式			別紙 00-0002
冷媒ガス	R410	41	kg			
計						

機械設備工事 別紙明細

15

屋外		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式			別紙 00-0003
機械はつり(ダイヤ シッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	5	か所			
計						
レントゲン調査費		1	式			別紙 00-0004
レントゲン調査費	調査費用	1	日			
レントゲン調査費	箇所	5	枚			
計						