参考数量書

工事名称　　２４循環器・呼吸器病センター
　　本館棟３・５階空調設備改修工事
工事場所　　熊谷市板井１６９６

適用単価　　令和６年４月単価適用（執務並行改修）

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間を２４６日間として算定しています。
なお、参考数量への質問につきましては回答できません。ご了承願います。

工事費内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物控除(機械設備)	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		

工事費内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
調査基準価格の100/110	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
本館棟3階	1	式		
本館棟5階	1	式		
計				

本館棟3階

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空調設備	1	式		
計				

本館棟5階

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空調設備	1	式		
計				

本館棟3階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	準備工事	1	式		
空調設備	電動弁更新	1	式		
空調設備	処分費	1	式		
計					

本館棟5階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	準備工事	1	式		
空調設備	電動弁更新	1	式		
空調設備	処分費	1	式		
計					

本館棟3階	空調設備			準備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	104	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　600×　600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	104	か所			
内部仕上足場 (脚立足場 改修)	階高4m以下 脚立足場	208	㎡			
養生、整理清掃、 後片づけ（改修）	複合改修	208	㎡			
交通誘導警備員Ｂ		16	人			
計						

本館棟3階	空調設備			電動弁更新		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小型電動二方弁	20Aスプリングリターン AC100V	52	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	104	本			
冷温水管 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	104	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	104	か所			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等　20A	52	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手類 撤去	再使用しない　　20A	104	個			
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	104	m			
小型電動二方弁 離線・再接続		52	個			
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 調整		52	台			
内部仕上足場 (脚立足場 改修)	階高4m以下 脚立足場	208	㎡			
養生、整理清掃、 後片づけ（改修）	複合改修	208	㎡			
交通誘導警備員Ｂ		52	人			
計						

本館棟3階	空調設備			処分費		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安定型混合廃棄物処分費		0.2	m3			
収集運搬費（混廃）	2t車　片道25km　1回あたり	1	回			
収集運搬費（鉄くず）	鉄くず運搬費用 2t 片道25km　1回あたり 3階 5階共通	1	回			
小計						
計						

本館棟5階	空調設備			準備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	70	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)　600× 600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	70	か所			
内部仕上足場（脚立足場 改修）	階高4m以下 脚立足場	140	㎡			
養生、整理清掃、後片づけ（改修）	複合改修	140	㎡			
交通誘導警備員Ｂ		11	人			
計						

本館棟5階	空調設備			電動弁更新		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小型電動二方弁	20Aスプリングリターン AC100V	35	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	70	本			
冷温水管 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	70	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	70	か所			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等　20A	35	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手類 撤去	再使用しない　　20A	70	個			
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	70	m			
小型電動二方弁 離線・再接続		35	個			
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 調整		35	台			
内部仕上足場 (脚立足場 改修)	階高4m以下 脚立足場	140	㎡			
養生、整理清掃、 後片づけ（改修）	複合改修	140	㎡			
交通誘導警備員Ｂ		35	人			
計						

本館棟5階	空調設備			処分費		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安定型混合廃棄物 処分費		0.2	m3			
収集運搬費 （混廃）	2t車　片道25km　1回あたり	1	回			
小計						
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
鉄くず	Ｈ２	0.08	t			
鉄くず	Ｈ２	0.05	t			
計						