参考数量書

工事名称　　２５精神医療センター新館棟ほか機械設備改修工事

工事場所　　北足立郡伊奈町小室８１８－２

令和7年４月単価適用（執務並行改修補正無し）

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間を１７９日間として算定しています。
なお、参考数量への質問につきましては回答できません。ご了承願います。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
エネルギー棟	1	式		
新館棟	1	式		
屋外ポンプ室	1	式		
処分費	1	式		
計				

エネルギー棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
計				

新館棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
計				

屋外ポンプ室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給水設備	1	式		
計				

処分費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
産業廃棄物処分費	1	式		
計				

エネルギー棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備		1	式		
計					

新館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備		1	式		
計					

屋外ポンプ室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式		
計					

処分費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費		1	式		
計					

エネルギー棟		空気調和設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
自動制御盤 撤去・更新	R-1,2	1	式			別紙 00-0002
管理用ﾀｰﾋﾞﾝｶﾞｽﾒｰﾀ 撤去・更新	R-1	1	式			別紙 00-0003
計						

新館棟		空気調和設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
自動制御盤 撤去・更新	RB-1,2	1	式			別紙 00-0004
フロート弁 撤去・更新	RB-1,2	1	式			別紙 00-0005
計						

屋外ポンプ室		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 新設	PU-1 搬入、据付、電動機離結線共	1	基			
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　50A	3	個			
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　80A	1	個			
撤去工事		1	式			別紙 00-0001
ポンプ交換後エア、水抜き作業	作業時間4H(夜間作業想定)	3	人			
計						

処分費		産業廃棄物処分費				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安定型混合廃棄物処分費		0.62	m3			
収集運搬費	2t車　片道25km　1回あたり	1	回			
計						

エネルギー棟		空気調和設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自動制御盤 撤去・更新	R-1,2	1	式			別紙 00-0002
部品代		2	基			
作業費		2	基			
消耗品・工具損料		1	基			
運搬交通費		1	式			
専門業者経費		1	式			
計						
管理用ﾀｰﾋﾞﾝｶﾞｽﾒｰﾀ　撤去・更新	R-1	1	式			別紙 00-0003
同上	40A	1	個			
一般弁類　取付	40A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等　40A	1	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　40A 保温無	2	か所			
計						

新館棟		空気調和設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自動制御盤 撤去・更新	RB-1,2	1	式			別紙 00-0004
部品代		2	基			
作業費		2	基			
消耗品・工具損料		1	基			
運搬交通費		1	式			
専門業者経費		1	式			
計						
フロート弁 撤去・更新	RB-1,2	1	式			別紙 00-0005
部品代		2	基			
作業費		2	基			
消耗品・工具損料		1	基			
運搬交通費		1	式			
専門業者経費		1	式			
計						

屋外ポンプ室		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0001
既存加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　撤去	PU-1 搬出、取外し共	1	基			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手類撤去	再使用しない　50A	3	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手類撤去	再使用しない　80A	1	個			
計						