

参考数量書

工事名称	2 5 循環器・呼吸器病センター本館棟 2・4 階照明設備改修工事
工事場所	埼玉県熊谷市板井 1 6 9 6
適用単価	令和 7 年 5 月単価適用（執務並行改修 補正無し）

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は工事期間278日間として算定しています。
なお、参考数量の質問につきましては回答できません。ご了承ください。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
電気設備工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				
調査基準価格		1		式				
調査基準価格の100/110		1		式				

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電気設備工事		1		式				
	計							

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館棟	1	式		
処分費	1	式		
計				

本館棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
計					

処分費					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
産業廃棄物処分		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

6

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

7

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

8

本館棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 A60ME	SP-AME1 処置灯 操作リモコン付属	12	個			
LED照明器具 A602WP	SP-A2 浴室シーリング	2	個			
LED照明器具 B151	SP-B1 ミラーブ ラケットライト	21	個			
LED照明器具 B201	SP-B2 ミラーブ ラケットライト	4	個			
LED照明器具 B201SW	SP-B3 ミラーブ ラケットライト スイッチ、コンセント付	4	個			
LED照明器具 B60	SP-B4 ミラーブ ラケットライト	2	個			
LED照明器具 B60WPUB	SP-BWP2 ブ ラケットライト 防湿型 ユニットバ ス	6	個			
LED照明器具 B201S	SP-BS1 ミラーブ ラケットライト 人感センサー付 トイレ	3	個			
LED照明器具 BDL	SP-BD1 ベ ッド ライト メデ ィカルユニット用取付金具共	78	個			
LED照明器具 BDLSW	SP-BD2 ベ ッド ライト 壁付 プ ルスイッチ付	6	個			
LED照明器具 AC202	SP-AC1 直付下面開放	1	個			
LED照明器具 Cf2322H	LRS3 -4 -65 LN 埋込下面開放 W=220	3	個			
LED照明器具 Cf2322HT	LRS3 -4 -65 LX 埋込下面開放 調光 W=220	10	個			
LED照明器具 Cf2322	LRS3 -4 -48 LN 埋込下面開放 W=220	2	個			
LED照明器具 Cf2402	LRS3 -4 -37 LN 埋込下面開放 W=220	10	個			

電気設備工事 細目別内訳

9

本館棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 CF2322H	LRS20 -4 -65 LN 埋込下面開放 W=300	10	個			
LED照明器具 CF2321H	SP-CF2-3 埋込下面開放 W=300	9	個			
LED照明器具 CF2322	LRS20 -4 -48 LN 埋込下面開放 W=300	151	個			
LED照明器具 CF2402	LRS20 -4 -37 LN 埋込下面開放 W=300	73	個			
LED照明器具 Cf1322H	LRS6 -4 -65 LN 埋込下面開放 W=150	1	個			
LED照明器具 Cf1321	LRS6 -4 -23 LN 埋込下面開放 W=150	7	個			
LED照明器具 Cf1402	LRS6 -4 -37 LN 埋込下面開放 W=150	1	個			
LED照明器具 CF1321H	SP-CF1-1 埋込下面開放 W=190	106	個			
LED照明器具 CF1321	SP-CF1-2 埋込下面開放 W=190	3	個			
LED照明器具 CF1402	SP-CF1-3 埋込下面開放 W=190	1	個			
LED照明器具 CF1321HS	SP-CF1S-1 埋込下面開放 人感センサー付 W=190	7	個			
LED照明器具 CF1321S	SP-CF1S-2 埋込下面開放 人感センサー付 W=190	12	個			
LED照明器具 CF1401S	SP-CF1S-3 埋込下面開放 人感センサー付 W=190	2	個			
LED照明器具 C322WP	LRS3MP/RP -4 -46 LN 埋込下面開放 防湿型 W=220	4	個			
LED照明器具 CGS402a	SP-CGS1 埋込下面開放 グレア低減 W=300	2	個			

電気設備工事 細目別内訳

10

本館棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 CGS402T	SP-CGS2 埋込下面開放 グレア低減 調光 W=300	12	個			
LED照明器具 CGS402b	SP-CGS3 埋込下面開放 グレア低減 W=190	2	個			
LED照明器具 CL233	SP-CL1 埋込下面ルーバ - □275 天井開口補強共	32	個			
LED照明器具 CPN205	SP-CPN1 埋込下面ハ° 乳白 □639	6	個			
LED照明器具 CPN323	LRS15 -6 -58 LX 埋込下面ハ° 乳白 □600	9	個			
LED照明器具 CPN324	SP-CPN2 埋込下面ハ° 乳白 □450	8	個			
LED照明器具 D40b	SP-D1 埋込タ° ウォライ φ100	21	個			
LED照明器具 D60a	SP-D2 埋込タ° ウォライ φ150	18	個			
LED照明器具 D100	LRS1 - -08 LN 埋込タ° ウォライ φ150	12	個			
LED照明器具 D100Ta	SP-D5 埋込タ° ウォライ 調光 φ125	4	個			
LED照明器具 D200T	LRS1 - -17 LZ 埋込タ° ウォライ 調光 φ150	7	個			
LED照明器具 D60S	SP-DS1 埋込タ° ウォライ 人感センサー付 φ100→リニューアルプレートφ125共	19	個			
LED照明器具 D60Sa	LDS1-LRS1 - -05 LN 埋込タ° ウォライ 人感センサー付 φ150	1	個			
LED照明器具 UD100	SP-UD1 埋込ユニバ° -サルタ° ウォライ φ100 非調光電源ユニット共	1	個			
LED照明器具 UD150ME	SP-UD2 埋込ユニバ° -サルタ° ウォライ φ125 ベット° 上処置灯	78	個			

電気設備工事 細目別内訳

11

本館棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 D24WP	SP-DWP1 埋込タ° ウォライ 防湿型 φ200	2	個			
LED照明器具 SEAM900	SP-KA2 建築部材照明 シームレス L=900	22	個			
LED照明器具 SEAM1200	SP-KA3 建築部材照明 シームレス L=1200	80	個			
シームス用コード SEAMCORD	SP-KA4 電源線挿入用アダプ° トコネタ 材料費のみ	92	個			
LED使用中灯 Q101Ba	SP-Q1 消し文字ハ° 乳 使用中	6	個			
LED照明器具 T201	LSS1 -2 -15 LN トラフ型	2	個			
LED照明器具 T321	LSS1 -4 -23 LN トラフ型	9	個			
LED照明器具 (線び取付) T321	LSS1 -4 -23 LN トラフ型	5	個			
LED照明器具 TA201SW	SP-TA1 棚下灯 コンセント スイッチ付	12	個			
LED照明器具 TA401SW	SP-TA2 棚下灯 スイッチ付	4	個			
LED照明器具 TAP201SW	SP-TA3 棚下灯 ハ° 乳 スイッチ付	1	個			
LED照明器具 V202	LSS10 -2 -15 LN 富士型 W=230	4	個			
LED照明器具 V321	LSS10 -4 -23 LN 富士型 W=230	5	個			
LED照明器具 V322	LSS10 -4 -48 LN 富士型 W=230	9	個			
LED照明器具 V402	LSS10 -4 -37 LN 富士型 W=230	44	個			

12

電気設備工事 細目別内訳

13

埼玉県立病院機構

本館棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0001
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 プランク	3	個			
人感センサー	壁取付型	6	台			
LED用調光スイッチ	2個用スイッチボックス用 調光スイッチ+プランクカバー	14	個			
LED用調光スイッチ	1個用スイッチボックス用 調光スイッチ	2	個			
タンブラースwitch (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	5	個			
計						

本館棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
調光回路						
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	5	m			
600V® リエレン絶縁 耐燃性® リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	2	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	3	m			
600V® リエレン絶縁 耐燃性® リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m			
トイレ回路						
600V® リエレン絶縁 耐燃性® リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	9	m			
600V® リエレン絶縁 耐燃性® リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	2	m			
計						

本館棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	式			別紙 00-0003
調光回路						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	4	個			
トイレ回路						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	11	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジェンクシオンボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	16	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	6	個			
計						

本館棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井改修		1	式			別紙 00-0004
天井材 A	PB厚9.0+岩綿吸音板厚9.0(フラット)	14	m ²			
天井材	PB厚12 突付け+EP塗装 LGS下地とも	42	m ²			
計						
床養生		1	式			別紙 00-0005
養生(内部改修)	個別改修	112	m ²			
計						

本館棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0006
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	175	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	90	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	8	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	107	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	94	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	14	個			
蛍光灯器具 (線び取付) 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	5	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×2 再使用しない	32	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×4 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×6 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	133	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	234	個			

本館棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0006
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×3 再使用しない	27	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×4 再使用しない	38	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 110W ×2 再使用しない	8	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×1 再使用しない	9	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	43	個			
非常用白熱灯 撤去	再使用しない K0-IRS 5 - 40	153	個			
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9~30W, I40W 再使用しない	14	個			
調光スイッチ 撤去		21	個			
計						

処分費		産業廃棄物処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0007
蛍光灯器具 処分費	40W 2灯用	410	台			
蛍光灯器具 処分費	40W 1灯用	272	台			
蛍光灯器具 処分費	20W 2灯用	59	台			
蛍光灯器具 処分費	20W 1灯用	115	台			
白熱灯 処分費	60W ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｲﾄ	432	台			
小計						
蛍光管 処分費		290.04	kg			
混合廃棄物		1.12	m3			
計						

処分費		産業廃棄物処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0008
収集運搬費	照明器具 4t車 片道25km 1回あたり	1	回			
収集運搬費	リサイクル施設まで 1回あたり	1	回			
収集運搬費	混合廃棄物 2t車 片道25km 1回あたり	1	回			
計						