

参考数量書

工事名称	2 5 がんセンター病院棟地下 1 階照明設備改修工事
工事場所	埼玉県北足立郡伊奈町小室 7 8 0
適用単価	令和 7 年 5 月単価適用（執務並行改修 補正無し）

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は工事期間 219 日間として算定しています。
なお、参考数量の質問につきましては回答できません。ご了承ください。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

病院棟地下1階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
発生材処理	発生材処分	1	式		
発生材処理	発生材運搬	1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

6

病院棟地下1階			電灯設備		電灯分岐			
名 称	摘 要		数	量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LA321 LSS9	-4 -30 LN	15		個			
LED照明器具	LA322 LSS9	-4 -65 LN	23		個			
LED照明器具	LA321W LED $\wedge$ -サイト 直付 富士型 防湿・防雨型 HF32形1灯相当		14		個			
LED照明器具	LA322W LED $\wedge$ -サイト 直付 富士型 防湿・防雨型 HF32形2灯相当		5		個			
LED照明器具	LB321 LED $\wedge$ -サイト 直付 反射笠付 HF32形1灯相当		1		個			
LED照明器具 (線び取付)	LB321 LED $\wedge$ -サイト 直付 反射笠付 HF32形1灯相当		14		個			
LED照明器具 (線び取付)	LB322 LED $\wedge$ -サイト 直付 反射笠付 HF32形2灯相当		143		個			
LED照明器具	LB321W LED $\wedge$ -サイト 直付 反射笠付 防湿・防雨型 SUS HF32形1灯相当		8		個			
LED照明器具 (線び取付)	LB322W LED $\wedge$ -サイト 直付 反射笠付 防湿・防雨型 SUS HF32形2灯相当		18		個			
LED照明器具	LD322 LRS3	-4 -65 LX	25		個			
LED照明器具	LE321 LRS6	-4 -30 LN	189		個			
LED照明器具	LE322 LRS3	-4 -65 LN	46		個			
LED照明器具	LF321W LRS10MP/RP	-4 -27 LN	4		個			
LED照明器具	LF322W LRS3MP/RP	-4 -46 LN	13		個			
LED照明器具	LH322W LED $\wedge$ -サイト 埋込 下面開放 防湿形 HACCP用 HF32形2灯相当		63		個			

電気設備工事 細目別内訳

7

病院棟地下1階		電灯設備		電灯分岐			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LI322D LED $\wedge$ -サイト 埋込 下面開放 グレア抑制 HF32形2灯相当 調光	9		個			
LED照明器具	LJ322 LED $\wedge$ -サイト 埋込 下面開放 グレア抑制 HF32形2灯相当 初期照度補正	22		個			
LED照明器具	LL322 LRS3SA20 -4 -66 LN	21		個			
LED照明器具	LW323 LRS9 -4 -45 LN	7		個			
LED照明器具	LY321 LED $\wedge$ -サイト 直付 片反射笠付 HF32形1灯相当	3		個			
LED照明器具	LY322 LED $\wedge$ -サイト 直付 片反射笠付 HF32形2灯相当	56		個			
LED照明器具	LDA32 LED ∇ カウライト 埋込 FHT32形1灯相当	32		個			
非常用 LED照明器具	Le45 K0-LRS11 -D6 -	111		個			
非常用 LED照明器具	Lh75 直付 電源別置形 防湿・防雨型 JB75形1灯相当	10		個			
非常用 LED照明器具 (線び取付)	Lh75 直付 電源別置形 防湿・防雨型 JB75形1灯相当	16		個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FA321 露出形 FHF 32W $\times$ 1 再使用しない	15		個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FA322 露出形 FHF 32W $\times$ 2 再使用しない	23		個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FA321W 露出形 FHF 32W $\times$ 1 再使用しない	14		個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FA322W 露出形 FHF 32W $\times$ 2 再使用しない	5		個			

電気設備工事 細目別内訳

8

病院棟地下1階		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Hf蛍光灯器具 撤去	FB321 露出形 FHF 32W × 1 再使用しない	1	個			
Hf蛍光灯器具 (線び取付)撤去	FB321 露出形 FHF 32W × 1 再使用しない	14	個			
Hf蛍光灯器具 (線び取付)撤去	FB322 露出形 FHF 32W × 2 再使用しない	143	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FB321W 露出形 FHF 32W × 1 再使用しない	8	個			
Hf蛍光灯器具 (線び取付)撤去	FB322W 露出形 FHF 32W × 2 再使用しない	18	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FD322 埋込形 FHF 32W × 2 再使用しない	25	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FE321 埋込形 FHF 32W × 1 再使用しない	189	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FE322 埋込形 FHF 32W × 2 再使用しない	46	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FF321W 埋込形 FHF 32W × 1 再使用しない	4	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FF322W 埋込形 FHF 32W × 2 再使用しない	13	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FH322W 埋込形 FHF 32W × 2 再使用しない	63	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FI322D 埋込形 FHF 32W × 2 再使用しない	9	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FJ322 埋込形 FHF 32W × 2 再使用しない	22	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FL322 埋込形 FHF 32W × 2 再使用しない	21	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FW323 埋込形 FHP 32W × 3 再使用しない	7	個			

電気設備工事 細目別内訳

9

病院棟地下1階		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Hf蛍光灯器具 撤去	FY321 露出形 FHF 32W × 1 再使用しない	3	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	FY322 露出形 FHF 32W × 2 再使用しない	56	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	DA32 埋込形 FHT 32W × 1 再使用しない	32	個			
非常用白熱灯器具 撤去	e45 埋込形 JBD45W 再使用しない	111	個			
非常用白熱灯器具 撤去	h75 露出形 JBD75W 再使用しない	10	個			
非常用白熱灯器具 (線び取付)撤去	h75 露出形 JBD75W 再使用しない	16	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

12

病院棟地下1階		発生材処理		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0001
蛍光灯器具 処分費	40W 1灯用	280	台			
蛍光灯器具 処分費	40W 2灯用	451	台			
白熱灯 処分費		137	台			
蛍光管 処分費		283.68	kg			
計						

電気設備工事 別紙明細

13

病院棟地下1階		発生材処理		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0002
収集運搬費	2t車 片道25km・1回当たり	1	台			
収集運搬費	リヤ外施設まで 1回あたり	1	回			
計						