

参 考 数 量 書

埼玉県立循環器・呼吸器病センター

工事名称 25RI・リニアック棟ほか建具等改修工事

工事場所 埼玉県熊谷市板井1696

工 期 契約締結日から令和8年3月31日まで

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間を1か月として算定しています。
なお、参考数量への質問につきましては回答できません。ご了承ください。

総 括

名 称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I 直接工事費						
II 共通仮設費		1	式			
III 純工事費	(I + II)	1	式			
IV 現場管理費		1	式			
V 工事原価	(III + IV)	1	式			
VI 一般管理費		1	式			
VII 工事価格	(V + VI)	1	式			
IX 消費税		1	式			
設計金額	(VIII + IX)	1	式			

直 接 工 事 費

名 称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2 5 RI・リニアック棟ほか建具等改修工事						
RI・リニアック棟 診察室間仕切壁改修工事		1	式			
RI・リニアック棟 1階待合室手摺交換工事		1	式			
RI・リニアック棟 操作室出入口建具改修		1	式			
RI・リニアック棟 廊下手摺撤去工事		1	式			
新館棟1階化学療法準備室 出入口改修工事		1	式			
化学療法診察室情報コンセント移設及び 治療棟診察室AP移設作業		1	式			
直接工事費						

内訳表

[illegible]

内訳表

[illegible]

内訳表

名 称	摘要	数量	単位	単価	金額
新館棟1階化学療法準備室 出入口改修工事					
出入口建具改修工事（前室側）					
養生及び清掃		1	式		
壁下地及び壁ボード張り	鉄板入れ	1	式		
壁塗装仕上げ	既存近似材	15	m ²		
床及び巾木補修	既存近似材	1	式		
カームスライダ―自動閉鎖装置引戸	W930×H2050 1.8m ²				
スチール製無目タイプ後付片引戸	W930×H2050	1	セット		
化粧鋼板フラッシュ扉 0.5		1	セット		
定トルク式自動閉鎖装置		1	セット		
錠前 美和ロック	U9BRVD-1	1	セット		
マスターキー装置	U9	1	セット		
把手（標準品 L=450）	BU-01-001	1	セット		
アルミ製小窓（焼付塗装）標準色	W600×H800	1	セット		
アルミ製山形ガラリ（焼付塗装標準色）	W630×H150	1	セット		
取付工事費		1	式		
運搬費		1	式		
出入口建具改修工事（通路側）					
養生及び清掃		1	式		
壁下地及び壁ボード張り	鉄板入れ	1	式		
壁クロス仕上げ	既存近似材	15	m ²		
床及び巾木補修	既存近似材	1	式		
カームスライダ―自動閉鎖装置引戸	W930×H2050 1.8m ²				
スチール製無目タイプ後付片引戸	W930×H2050	1	セット		
化粧鋼板フラッシュ扉 0.5		1	セット		
定トルク式自動閉鎖装置		1	セット		
把手（標準品 L=450）	BU-01-001	1	セット		
アルミ製小窓（焼付塗装）標準色	W150×H1700	1	セット		
取付工事費		1	式		
運搬費		1	式		
出入口建具改修工事（化学療法室側）					
養生及び清掃		1	式		
壁下地及び壁ボード張り	鉄板入れ	1	式		
既存手摺一部撤去	切断部処理共	1	式		
壁クロス仕上げ	既存近似材	15	m ²		
床及び巾木補修	既存近似材	1	式		
カームスライダ―自動閉鎖装置引戸	W930×H2025 1.8m ²				
スチール製無目タイプ後付片引戸	W930×H2025	1	セット		
化粧鋼板フラッシュ扉 0.5		1	セット		
定トルク式自動閉鎖装置		1	セット		
把手（標準品 L=450）	BU-01-001	1	セット		
アルミ製小窓（焼付塗装）標準色	W150×H800	1	セット		
アルミ製山型ガラリ（焼付塗装標準色）	W150×H800	1	式		
取付工事費		1	式		
運搬費		1	式		

内訳表

[illegible]