

参考数量書

工事名称 25がんセンター病院棟3階サーバー室ほか空調設備改修工事
工事場所 埼玉県北足立郡伊奈町小室780
適用単価 令和7年9月単価適用（執務並行改修、補正なし）

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間170日間として算定しています。
なお、参考数量の質問につきましては回答できません。ご了承願います。

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空冷ヒートポンプ エアコン 室外機 搬出撤去	PAC-B1-2 冷房能力：14kw	1	台			
空冷ヒートポンプ エアコン 室内機 搬入撤去	PAC-B1-2-1 冷房能力：14kw	1	台			
空冷ヒートポンプ エアコン 室外機 撤去	PAC-3-1 冷房能力：40kw	2	台			
空冷ヒートポンプ エアコン 室内機 撤去	PAC-3-1-1 冷房能力：40kw	2	台			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 15A 保温有	6	か所			
天井解体	AH-1用	1	式			別紙 00-0008
冷媒用保温外装 撤去		3	m			
計						

機械設備工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒フロン回収破 壊処理費	14kw	1	台			
冷媒フロン回収破 壊処理費	40kw	2	台			
安定型混合廃棄物 処分費		8.2	m3			
廃石膏ボード 処分費		0.08	m3			
収集運搬	4t車 片道25km 1回あたり	2	回			
収集運搬	2t車 片道25km 1回あたり	1	回			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	10	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆無)	(17) 取付用等	2	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) 取付用等	4	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	1	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	40	m			
600Vポリイソプレン絶縁耐燃性ポリイソブレンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	4	m			
600Vポリイソプレン絶縁耐燃性ポリイソブレンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	1	m			
600Vポリイソプレン絶縁耐燃性ポリイソブレンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	12	m			
600Vポリイソプレン絶縁耐燃性ポリイソブレンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	1	m			
600Vポリイソプレン絶縁耐燃性ポリイソブレンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 4C ビット・天井	9	m			
600Vポリイソプレン絶縁耐燃性ポリイソブレンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	11	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	12	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	4	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	12	m			

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) コーナボックス	1	個			
金属製アクトレイトボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
電動機結線	直入始動方式	3	台			
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 30AF x 1個	2	個			
配線用遮断器 (MCB)	2P 50AF 200V	1	個			
電線管ポンディング (ねじなし電線管)	E19	4	か所			
撤去		1	式			別紙 00-0010
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0010
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	2	m			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	2	m			
金属製可とう電線 管(ビニル被覆有) 撤去	(30) 再使用しない	6	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm ² × 1本 再使用しない	16	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 3.5mm ² - 4C 管内	9	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 3.5mm ² - 4C ラック	47	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 22mm ² 管内	4	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 22mm ² ラック	12	m			
配線用(漏電)遮断 器 撤去	3P 50AF	1	個			
計						

