

## 参考数量書

工事名称	25がんセンター
	監視カメラ設備改修工事
工事場所	埼玉県北足立郡伊奈町小室780
適用単価	令和8年2月単価適用（執務並行改修 補正無し）

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。  
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。  
共通仮設費及び現場管理費は工事期間365日間として算定しています。  
なお、参考数量の質問につきましては回答できません。ご了承ください。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		







病院					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
監視カメラ設備	セキュリティ	1	式		
監視カメラ設備	1F 放射線診断(RI)系統	1	式		
監視カメラ設備	1F 放射線診断(MRI、アンギオ)系統	1	式		
監視カメラ設備	1F 放射線診断(CT)系統	1	式		
監視カメラ設備	1F 放射線診断(一般、X線TV、マンモ)系統	1	式		
監視カメラ設備	1F 放射線治療系統	1	式		
監視カメラ設備	2F 生理検査系統	1	式		
監視カメラ設備	3F ICU系統	1	式		
監視カメラ設備	3F HCU系統	1	式		
監視カメラ設備	4F RI病室系統	1	式		
計					
発生材処理	セキュリティ	1	式		
発生材処理	医療	1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

6

病院		監視カメラ設備		セキュリティ		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0001
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
電線管		1	式			別紙 00-0003
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0004
カメラA	ネットワークカメラ 天井埋込	62	個			
カメラB	ネットワークカメラ 壁付	3	個			
カメラPTZ	ネットワークカメラ ネットワークカメラ 天井埋込	6	個			
カメラEV	EV用ネットワークカメラ	11	個			
カメラWP	ネットワークカメラ 屋外、壁付	8	個			
カメラPTZ-P	屋外ネットワークカメラ ネットワークカメラ ホール取付	8	個			
SPDボックス		8	個			
ITV架		1	式			
設定・調整費	ITV架	1	式			
検索用PC卓		2	か所			
設定・調整費	検索用PC卓	2	か所			

電気設備工事 細目別内訳

7

病院		監視カメラ設備		セキュリティ		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モニター	55型 天井吊	1	個			
Poe SW Bタイプ	HUB:16ポート PoE対応	5	個			
Poe SW Cタイプ	HUB:24ポート PoE対応	1	個			
Poe SW Dタイプ	HUB:24ポート PoE対応 メディアコンバーター、光成端箱	1	個			
Poe SW Eタイプ	HUB:8ポート PoE対応 メディアコンバーター、光成端箱 LAN用SPD×3	1	個			
Poe SW Fタイプ	HUB:8ポート PoE対応 メディアコンバーター×2、光成端箱×2 LAN用SPD×2	1	個			
Poe SW Gタイプ	HUB:8ポート PoE対応 LAN用SPD×3	1	個			
Poe SW Aタイプ	HUB:8ポート PoE対応 LAN用SPD×4	1	個			
成端接続		1	式			別紙 00-0005
接地工事		1	式			別紙 00-0006
アスファルト	歩道	1	式			別紙 00-0007
立会費		1	式			別紙 00-0008
撤去		1	式			別紙 00-0009
計						



電気設備工事 細目別内訳

8

病院		監視カメラ設備		1F 放射線診断(RI)系統		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内ドーム型IPカメラ		14	個			
モニター	24.1型	12	個			
カメラモニタリングユニット	9台用	3	個			
カメラモニタリングユニット	16台用	9	個			
Poe SW	HUB:8ポート PoE対応	1	個			
Poe SW	HUB:24ポート PoE対応	1	個			
撤去		1	式			別紙 00-0010
計						

電気設備工事 細目別内訳

9

病院		監視カメラ設備		1F 放射線診断(MRI、PET/CT)系統		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内ドーム型IPカメラ		4	個			
モニター	24.1型	3	個			
カメラモニタリングユニット	9台用	3	個			
Poe SW	HUB:8ポート PoE対応	1	個			
撤去		1	式			別紙 00-0016
計						

病院		監視カメラ設備		1F 放射線診断(CT)系統		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内ドーム型IPカメラ		5	個			
モニター	24.1型	3	個			
カメラネットワークユニット	9台用	3	個			
Poe SW	HUB:8ポート PoE対応	1	個			
撤去		1	式			別紙 00-0015
計						

病院		監視カメラ設備		1F 放射線診断(一般、X線TV、マンモ)系統		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内ドーム型IPカメラ		3	個			
モニター	24.1型	8	個			
カメラネットワークユニット	9台用	8	個			
Poe SW	HUB:16ポート PoE対応	1	個			
撤去		1	式			別紙 00-0017
計						

病院		監視カメラ設備		1F 放射線治療系統		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内ドーム型IPカメラ		7	個			
モニター	24.1型	8	個			
カメラモニタリングユニット	9台用	8	個			
Poe SW	HUB:16ポート PoE対応	1	個			
撤去		1	式			別紙 00-0018
計						

病院		監視カメラ設備		2F 生理検査系統		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内ドーム型IPカメラ		8	個			
モニター	24.1型	1	個			
カメラモニタリングユニット	9台用	1	個			
Poe SW	HUB:8ポート PoE対応	2	個			
撤去		1	式			別紙 00-0019
計						

病院		監視カメラ設備		3F ICU系統		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内ドーム型IPカメラ		8	個			
モニター	24.1型	1	個			
カメラネットワークユニット	9台用	1	個			
Poe SW	HUB:16ポート PoE対応	1	個			
撤去		1	式			別紙 00-0020
計						

病院		監視カメラ設備		3F HCU系統		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内ドーム型IPカメラ		16	個			
モニター	24.1型	2	個			
カメラネットワークユニット	16台用	2	個			
Poe SW	HUB:24ポート PoE対応	1	個			
撤去		1	式			別紙 00-0021
計						

病院		監視カメラ設備		4F RI病室系統		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HDネットワークコンベクションカメラ		3	個			
モニター	24.1型	2	個			
カメラモニタリングユニット	9台用	2	個			
Poe SW	HUB:8ポート PoE対応	1	個			
撤去		1	式			別紙 00-0022
計						

病院		発生材処理		セキュリティ		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0011
発生材運搬		1	式			別紙 00-0012
計						

病院		発生材処理		医療		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0013
発生材運搬		1	式			別紙 00-0014
計						

病院		監視カメラ設備		セキュリティ		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0001
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	43	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ラック	38	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	377	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0003
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	(16) 露出	24	m			
計						

病院		監視カメラ設備		セキュリティ		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0004
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用)	ラック幅= 200	1	か所			
計						
成端接続		1	式			別紙 00-0005
光ファイバケーブル 成端接続 施工費	5C( 5芯 )以下	4	か所			
光ファイバケーブル 伝送損失測定	4C以下	2	か所			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0006
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10 × 1.0m	8	か所			
接地極埋設標	金属製	8	枚			
計						

病院		監視カメラ設備		セキュリティ		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト	歩道	1	式			別紙 00-0007
透水性舗装 歩道	A-3-10-5 特に狭い場合 人力 アスファルト混合物・路盤材共 クッション 県南	1	m <sup>2</sup>			
計						
立会費		1	式			別紙 00-0008
エレベーターカメラ設置立会		11	か所			
計						

病院		監視カメラ設備		セキュリティ		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0009
LAN用ケーブル 撤去	コダシ	26	m			
カメラA 撤去		61	個			
カメラB 撤去		3	個			
カメラWP 撤去		8	個			
カメラEV 撤去		11	個			
カメラWP-P 撤去		8	個			
ITV架 撤去		1	式			
検索用PC 撤去		2	か所			
モニター 撤去	52型 天吊	1	個			
HUB 撤去	PoE 8ポート	4	個			
HUB 撤去	PoE 16ポート	5	個			
HUB 撤去	PoE 24ポート	1	個			
メディアコンバーター 撤去		4	個			
光成端箱 撤去		4	個			





病院		監視カメラ設備		1F 放射線診断(MRI、アンギオ)系統		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0016
カメラ 撤去		4	個			
ネットワークカメラ 撤去		3	個			
HUB 撤去	PoE 8ポート	1	個			
計						

病院		監視カメラ設備		1F 放射線診断(CT)系統		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0015
カメラ 撤去		5	個			
モニター 撤去	23型	3	個			
HUB 撤去	PoE 8ポート	1	個			
計						

病院		監視カメラ設備		1F 放射線診断(一般、X線TV、マンモ)系統		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0017
カメラ 撤去		3	個			
ネットワークカメラ 撤去		8	個			
HUB 撤去	PoE 16ポート	1	個			
計						

病院		監視カメラ設備		1F 放射線治療系統		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0018
カメラ 撤去		7	個			
ネットワークカメラ 撤去		8	個			
HUB 撤去	PoE 16ポート	1	個			
計						





病院		発生材処理		セキュリティ		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0011
混合廃棄物 処分費		1.08	m3			
アスファルト処分費	中間処分	0.12	t			
濁水処理		0.01	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0012
収集運搬費	混合廃棄物 2 t (片道25 k m・1回当たり)	1	台			
収集運搬費	2t車 片道25km 1回あたり	1	回			
アスファルト処分運搬 収集運搬費	濁水処理 2 t (片道10 k m・1回当たり)	1	台			
計						

病院		発生材処理		医療		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0013
混合廃棄物 処分費		0.34	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0014
収集運搬費	混合廃棄物 2 t (片道25 k m・1回当たり)	1	台			
計						