

参考数量書

工事名称 埼玉県立小児医療センター 12A病棟トイレ改修工事

工事場所 さいたま市中央区新都心1-2

この参考数量書は、本改修工事を積算する際の参考として提示するものです。
入札の際には、仕様書等設計図書に基づき積算してください。
なお、参考数量の質問につきましては回答できません。ご了承ください。

工事費内訳 1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A. 仮設工事	1	式		
B. 内装工事 (内装復旧)	1	式		
C. 設備解体工事	1	式		
D. 設備工事	1	式		
E. 電気工事	1	式		
F. クリーニング	1	式		
計 (純工事費)				
G. 一般諸経費	1	式		
計				
H. 現場管理費	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税相当額	1	式		消費税率10%
工事費	1	式		

C. 設備解体工事 細目別内訳

名 称	摘要・規格	単 価	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 洋風大便器	リモコン・紙巻き器・手摺・手洗い器含む		1	式		
2. 給水断水作業 水抜き・水張り共	PS内給水バルブ全閉の上実施		1	式		フロア系統バルブ全閉
3. 壁内既設給水管プラグ止め	20Ax2か所		1	式		
4. 壁内既設給水管プラグ止め	25Ax1か所		1	式		
5. 壁内既設排水管プラグ止め	75A VP		1	式		
6. 撤去材場外運搬費			1	式		
計						

D. 設備工事 細目別内訳

5

名 称	摘要・規格	単 価	数 量	単 位	金 額	備 考
消火設備工事						
1. 閉鎖型SPヘッド	一種埋込型72℃		1	式		
2. 巻き出しフレキ	長尺用4m		1	本		
3. ストラブカップリング	消防認定品Gタイプ100A用		2	個		
4. SGP	白 25A		3	m		
5. 同上接手類			1	式		
6. 配管支持金物			1	式		
7. 巻き出し配管固定金物			1	式		
8. 雑材消耗品費			1	式		
9. 配管工事費			1	式		
10. アンカー打設			1	式		
11. 試運転試験調整費			1	式		
12. 水抜き水張り工事費			1	式		
13. 消防申請費用			1	式		
計						

1. 電灯コンセント設備 細目別内訳

名 称	摘要・規格	単 価	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 電灯コンセント設備						
ケーブル EM-EEF1.6-2C			6	m		
雑材消耗品費			1	式		
配線器具 切片スイッチ			1	組		
照明器具 ダウンライト	クラス150		1	台		
電工費			1	式		
既設改修費			1	式		
計						

2. ナースコール設備 細目別内訳

名 称	摘要・規格	単 価	数 量	単 位	金 額	備 考
2. ナースコール設備						
雑材消耗品費			1	式		
電工費			1	式		
ナースコール設備撤去費			1	式		
試験調整費			1	式		
サーバデータ変更費			1	式		
制御装置データ変更費			1	式		
既設改修費			1	式		
計						

3. 拡声設備 細目別内訳

名 称	摘要・規格	単 価	数 量	単 位	金 額	備 考
3. 拡声設備						
ケーブル EM-HP1. 2-3C			10	m		
雑材消耗品			1	式		
天井埋込スピーカー			1	台		
防火区画処理費			1	式		
電工費			1	式		
既設改修費			1	式		
機器取付調整費			1	式		
消防機関申請費及び検査立会費			1	式		
申請図面作成費			1	式		
計						

