参考数量書

工事名称　　２６埼玉県立がんセンター研究棟受水槽更新工事

工事場所　　北足立郡伊奈町大字小室８１８番地

採用単価　　執務並行改修（補正無し）令和８年１０月

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
参考数量の質問につきましては回答できません。ご了承願います。

共通仮設費及び現場管理費は工事期間111日として算定しています。
単価は、執務並行改修（補正無し）令和８年１０月を適用しています。

工事費内訳 1

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直　接　工　事　費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		

工事費内訳 2

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
調査基準価格の100/110	1	式		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎	1	式		
屋外	1	式		
計				

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給水設備	1	式		
計				

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給水設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式		
計					

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式		
計					
発生材処理	庁舎工事発生材を含む	1	式		
計					

庁舎	給水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
新設　受水槽	FRPﾊﾟﾈﾙ、有効6m3、KH1.5G 搬入・据付費共	2	基			
文字標識等	衛 生　1,000m2	1	式			
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所　40SU	14	m			
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所　20SU	5	m			
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所　40SU	11	m			
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所　50SU	7	m			
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所　60SU	8	m			
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　40A	2	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　20A	2	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　40A	2	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　50A	2	個			
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	2	個			
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　50A	2	個			
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　65A	1	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	2	個			

庁舎	給水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	4	個			
レントゲン調査	基本料、作業費、コア抜き	1	式			別紙 00-0001
保温工事		1	式			別紙 00-0002
既存管切断接続費		1	式			別紙 00-0003
直接仮設	足場	1	式			別紙 00-0004
撤去工事		1	式			別紙 00-0005
計						

屋外	給水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道配水用 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE) 改修	地中配管 40A	10	m			
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋外架空・暗渠　40SU	59	m			
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合 屋外架空・暗渠　20SU	5	m			
地中埋設標	鉄 製	2	個			
給水装置改造工事	伊奈町指定工事店	1	式			
保温工事		1	式			別紙 00-0006
配管振れ止め支持		1	式			別紙 00-0007
土工事	（給水装置変更工事を除く）	1	式			別紙 00-0008
撤去工事		1	式			別紙 00-0009
計						

屋外	発生材処理				庁舎工事発生材を含む	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
混合廃棄物 処分費	廃ﾌﾟﾗ・金属くず・ｶﾞﾗｽ・陶磁器・がれき	5.07	m3			
建設廃棄物 収集運搬費	2t車　片道25km　1回あたり	2	回			
計						

庁舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
レントゲン調査	基本料、作業費、コア抜き	1	式			別紙 00-0001
ﾚﾝﾄｹﾞﾝ調査費	調査費用（基本料金）	1	日			
ﾚﾝﾄｹﾞﾝ調査費	箇所(ﾌｨﾙﾑ・作業費)	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300㎜程度　63㎜	2	か所			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0002
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	14	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	5	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	9	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	7	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	8	m			
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	1	個			
計						

庁舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存管切断接続費		1	式			別紙 00-0003
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　50A 保温有	1	か所			
計						
直接仮設	足場	1	式			別紙 00-0004
内部仕上足場 (脚立足場 改修)	階高4m以下 脚立足場	100	㎡			
計						

庁舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0005
既存　受水槽 撤去	不断水工法による撤去 (積水FDNS工法) FRP製有効38m3	1	基			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合　　機械室・便所 20A	16	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合　　機械室・便所 40A	16	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合　　機械室・便所 80A	35	m			
定水位弁撤去	再使用しない 40A	2	個			
電磁弁撤去	再使用しない 20A	2	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等　20A	2	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等　40A	2	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等　80A	3	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手類 撤去	再使用しない　　20A	2	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手類 撤去	再使用しない　　40A	2	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手類 撤去	再使用しない　　80A	3	個			
電極棒撤去	再使用しない	2	個			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	16	m			

庁舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0005
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	16	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A 再使用しない	35	m			
計						

屋外		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0006
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 多湿､屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 32A	59	m			
計						
配管振れ止め支持		1	式			別紙 00-0007
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ﾀﾞｸﾄ)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持　60kg　500L 500H	15	個			
計						

屋外		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事	(給水装置変更工事を除く)	1	式			別紙 00-0008
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 15cm以下	20	m			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 取り壊し	機械	0.22	m3			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	5.02	m3			
密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ	厚さ5cm 車道用 新材	4.4	㎡			
砂利地業	切込砕石	0.66	m3			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	20	m			
山砂		1.04	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1.7	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3.32	m3			
土工機械運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1	台			
計						

屋外		給水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0009
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合　　屋外架空・暗渠 80A	9	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　80A 保温無	3	か所			
計						

共通仮設費（積上分）　明細　　19

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
アスベスト調査		1	式			別紙 00-0010
計						

有価物売却　明細　　20

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄くず	H２	▲0.47	t			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
アスベスト調査		1	式			別紙 00-0010
ｱｽﾍﾞｽﾄ定性分析		2	か所			
ｱｽﾍﾞｽﾄ試料採取		2	か所			
計						